



Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy:

postępowania ZP/70/2018 – Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”.

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: dotyczy PFU

Prosimy o opisanie zmian w układzie pomieszczeń bloku operacyjnego o których mowa w PFU. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zakres zamówienia powinien być szczegółowo opisany. W związku z tym prosimy o dokładne opisanie zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmiany są widoczne w załączniku graficznym nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszych wyjaśnień – ściany działowe i drzwi, wymagane jest dopasowanie instalacji.

Pytanie 2: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o zamieszczenie aktualnego schematu zasilania Bloku Porodowego oraz Izby Przyjęć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu aktualnego schematu zasilania Bloku Porodowego oraz Izby Przyjęć, obecna instalacja jest z lat 1984-1985 i podlega wymianie według opracowania projektowego. Ponadto Zamawiający zachęca do udziału w ponownym okazaniu obszaru objętego zakresem zamówienia.

Pytanie 3: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy oprócz opraw LED, zamontowanych w ciągach komunikacyjnych na Bloku Porodowym, które należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu, występują jakieś elementy do pozostawienia na obiekcie (których nie należy demontować)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oprócz opraw LED, zamontowanych w ciągach komunikacyjnych na Bloku Porodowym, które należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu, nie ma żadnych elementów do pozostawienia na obiekcie.

Pytanie 4: dotyczy instalacji elektrycznych

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zakres zamówienia powinien być szczegółowo opisany. Prosimy o dokładne opisanie co w ramach wykonywanych prac należy zmodernizować w istniejącym układzie zasilania (które linie kablowe wymienić, które zabezpieczenia w rozdzielnicach wymienić).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż powyższy zakres zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem. Wymianie powinno podlegać okablowanie remontowanego obiektu wraz z rozdzielnicami wewnętrznymi. Wskazane wykonanie inwentaryzacji przewodów łączących RG z remontowanym obiektem i ocenienie czy ich parametry są wystarczające i zgodne z normą.

Pytanie 5: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy moc transformatora i agregatu prądotwórczego po przebudowie Bloku i Izby pozostaje bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż moc transformatora i agregatu prądotwórczego po przebudowie Bloku i Izby pozostaje bez zmian.

Pytanie 6: dotyczy instalacji elektrycznych

Jakiej mocy jest obecnie zainstalowany transformator i agregat prądotwórczy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie zainstalowane są 2 transformatory po 1 000 kVA oraz agregat 0,8 MW.

Pytanie 7: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU jest mowa o „przełożeniu szafki radiowej i informatycznej”. Prosimy o dokładne opisanie co w ramach tego przełożenia należy wykonać (co to za szafki, gdzie się znajdują, gdzie trzeba je przełożyć, czy są wystarczające zapasy kabli zasilających/odpływowych od tych szafek, jakie jest obecne wyposażenie szafek, czy trzeba jakieś dodatkowe wyposażenie zamontować w tych szafkach)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to szafki operatorów zewnętrznych (Netia, Orange), którzy zobligowani są do ich przeniesienia.

Pytanie 8: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy na obszarze Bloku i Izby w chwili obecnej zainstalowany jest system SAP?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze Szpitala jest zainstalowany system SAP, natomiast w obrębie Bloku i Izby jest on nieaktywny.

Pytanie 9: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy w obszarze przebudowy należy wymienić elementy systemu SAP na nowe (czujki, moduły, ROPy itd.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w obszarze przebudowy należy wymienić elementy systemu SAP na nowe.

Pytanie 10: dotyczy instalacji elektrycznych

W związku z informacją zawartą w PFU iż system SAP musi być kompatybilny z systemem istniejącym na obiekcie, prosimy o informację jakiego producenta zainstalowany jest na obiekcie systemu SAP?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obiekcie „ICZMP” zainstalowany jest system SAP producenta BOSCH.

Pytanie 11: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o podanie informacji jaka firma konserwuje system SAP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż system SAP konserwuje firma Electronic Box.

Pytanie 12: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy istniejąca centrala SAP obsługuje nowoprojektowane elementy systemu SAP na Bloku i Izbie Przyjęć (czujki, moduły, ROPy, itd.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest wymagana inwentaryzacja. System musi być integralny z centralą docelową.

Pytanie 13: dotyczy instalacji elektrycznych

Jakiego producenta jest obecnie na obiekcie wykonane poziome okablowanie strukturalne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w związku z ciągłym rozwojem sieci strukturalnej Instytutu „CZMP” nie ma jednego i wiodącego producenta w oparciu o materiały, którego wykonana jest instalacja sieciowa.

Pytanie 14: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z PFU poziome okablowanie strukturalne należy wykonać przy użyciu kabla U/UTP kat.5e.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania poziomego okablowania strukturalnego przy użyciu przewodów minimum U/UTP kat. 5e.

Pytanie 15: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o potwierdzenie iż dostawa urządzeń aktywnych dla systemu okablowania strukturalnego, systemów bezpieczeństwa KD, SSWiN, CCTV, systemu BMS są poza zakresem przetargu. W przeciwnym razie prosimy o podanie wymagań dla urządzeń aktywnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały i urządzenia aktywne umożliwiające uruchomienie nowej instalacji. Wykonawca musi zainstalować szafy/szafę o odpowiedniej pojemności pozwalającej na umieszczenie panelu światłowodowego z wyjściami LC, patch paneli z zakończeniami RJ45, przełącznika/ów zarządzalnych wyposażonych we wkładki SFP. Nowy punkt dystrybucyjny musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 20%. Ilość przełączników zależna od ilości nowych gniazd sieciowych z uwzględnieniem zapasu ok. 20%. Zależnie od potrzeb Zamawiający ze względów technicznych preferuje urządzenia HP 2920-48G (48 portów) lub HP 2920-24G (24 porty) lub równoważne. Oznakowania na patch panelach należy wykonać w uzgodnieniu z informatykami Instytutu „CZMP”. Wykonawca musi wykonać łącze światłowodowe (światłowód jednomodowy min. 8 żył) zasilające budowany nowy PPD wyprowadzone w serwerowni budynek A poziom 2. Urządzenia aktywne KD ROGER lub inne zgodne z RAS-5. CCTV wyposażenie w 100%. Ponadto Zamawiający nie przewiduje montażu SSWiN i BMS.

Pytanie 16: dotyczy instalacji elektrycznych

Jakiego producenta są zamontowane na obiekcie urządzenia aktywne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykorzystuje i ze względów technicznych rozbudowuje sieć strukturalną w oparciu o przełączniki zarządzalne firmy HP. W sieci funkcjonuje kilka przełączników Cisco, które stopniowo są wymieniane na HP.

Pytanie 17: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się następujące zdanie: „W ramach projektu izby przyjęć i traktów porodowych należy przenieść istniejącą centralę telefoniczną z poziomu 0 na poziom 01.Docelowe miejsce wskaże dział techniczny szpitala”. Prosimy o informację jakiego producenta jest istniejąca centrala, jaka forma konserwuje centralę, co dokładnie trzeba zrobić w ramach przeniesienia centrali.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to centrala telefoniczna operatorów zewnętrznych (Netia, Orange), którzy zobligowani są do jej przeniesienia.

Pytanie 18: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o potwierdzenie iż obecna centrala telefoniczna obsługuje nowoprojektowane telefony?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 19: dotyczy instalacji elektrycznych

Jakiego producenta wykonany jest obecnie na obiekcie system BMS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obiekcie jest system BMS wykonany przez producenta Schneider.

Pytanie 20: dotyczy instalacji elektrycznych

Jaka firma konserwuje system BMS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż system BMS nie jest obecnie konserwowany.

Pytanie 21: dotyczy instalacji elektrycznych

Jaki dokładnie zakres prac należy wykonać w ramach systemu BMS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prace w ramach systemu BMS nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 22: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się informacja iż na obiekcie wykonane są trzy systemy CCTV. Prosimy o podanie producentów tych systemów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma jednego wiodącego producenta. Na oddziałach (część medyczna) są różni producenci zarówno kamer, monitorów i systemu rejestrującego.

Pytanie 23: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się informacja iż na obiekcie wykonane są trzy systemy CCTV. Prosimy o podanie informacji jakie firmy konserwują te systemy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż systemy te konserwuje we własnym zakresie.

Pytanie 24: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się informacja iż na obiekcie wykonane są trzy systemy CCTV. Prosimy o potwierdzenie iż nowoprojektowane kamery będzie można podłączyć do istniejących systemów CCTV bez konieczności dokładania nowych elementów do szaf CCTV .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nowoprojektowane kamery nie będą mogły zostać podłączone do istniejących systemów CCTV bez konieczności dokładania nowych elementów do szaf CCTV.

Pytanie 25: dotyczy instalacji elektrycznych

Jakiego producenta zainstalowany jest obecnie system telewizji użytkowej na obiekcie (RTV)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie zainstalowany jest na obiekcie system telewizji użytkowej producenta Philips.

Pytanie 26: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o potwierdzenie iż dla przyszłych Access Pointów, o których mowa w PFU (3szt), należy ułożyć okablowanie U/UTP. Dostawa i montaż Access Pointów poza zakresem przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 27: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy na obszarze przebudowy jest obecnie zainstalowany system DSO? Jeżeli tak to jakiego producenta? Czy ewentualnie elementy systemu DSO wymienić na nowe czy pozostawić istniejące?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze przebudowy nie ma zainstalowanego systemu DSO.

Pytanie 28: dotyczy instalacji elektrycznych

Jeżeli na obiekcie zainstalowany jest system DSO to czy ma on rezerwę na wpięcie nowoprojektowanych elementów (głośniki)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze przebudowy nie ma zainstalowanego systemu DSO.

Pytanie 29: dotyczy instalacji elektrycznych

Jeżeli na obiekcie nie ma systemu DSO, to prosimy o potwierdzenie iż w ramach prac należy wykonać system DSO na obszarze przebudowy (Blok Porodowy i Izba Przyjęć). Ponadto system musi mieć możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne pomieszczenia/oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. system musi być wykonany zgodnie z postanowieniem KW PSP znajdującym się na stronie Zamawiającego w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów – Dokument 1 oraz 2.

Pytanie 30: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy na obszarze przebudowy jest obecnie zainstalowany system SSWiN? Jeżeli tak to jakiego producenta? Czy ewentualnie elementy systemu SSWiN wymienić na nowe czy pozostawić istniejące?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze przebudowy nie ma zainstalowanego systemu SSWiN.

Pytanie 31: dotyczy instalacji elektrycznych

Jeżeli na obiekcie zainstalowany jest system SSWiN to czy ma on rezerwę na wpięcie nowoprojektowanych elementów (czujki, klawiatury, kontaktrony)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze przebudowy nie ma zainstalowanego systemu SSWiN.

Pytanie 32: dotyczy instalacji elektrycznych

Jeżeli na obiekcie nie ma systemu SSWiN, to prosimy o potwierdzenie iż w ramach prac należy wykonać system SSWiN na obszarze przebudowy (Blok Porodowy i Izba Przyjęć). Ponadto system musi mieć możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne pomieszczenia/oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonanie systemu SSWiN nie obejmuje zakresu niniejszego zamówienia.

Pytanie 33: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy na obszarze przebudowy jest obecnie zainstalowany system KD? Jeżeli tak to jakiego producenta? Czy ewentualnie elementy systemu KD wymienić na nowe czy pozostawić istniejące?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy wymienić system KD. System obecnie zainstalowany ROGER zgodny z RAS-5.

Pytanie 34: dotyczy instalacji elektrycznych

Jeżeli na obiekcie zainstalowany jest system KD to czy ma on rezerwę na wpięcie nowoprojektowanych elementów (czytniki, itd.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy wymienić system KD.

Pytanie 35: dotyczy instalacji elektrycznych

Jeżeli na obiekcie nie ma systemu KD, to prosimy o potwierdzenie iż w ramach prac należy wykonać system KD na obszarze przebudowy (Blok Porodowy i Izba Przyjęć). Ponadto system musi mieć możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne pomieszczenia/oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy wymienić system KD.

Pytanie 36: dotyczy instalacji elektrycznych

W związku z informacją zawartą w PFU iż system przyzywowy musi być kompatybilny z systemem istniejącym na obiekcie, prosimy o informacje jakiego producenta zainstalowany jest na obiekcie systemu przyzywowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie zainstalowany jest na obiekcie system przyzywowy producenta Schima.

Pytanie 37: dotyczy instalacji elektrycznych

Jaka firma konserwuje system przyzywowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż system przyzywowy konserwowany jest we własnym zakresie.

Pytanie 38: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się następujące zdanie „Sprawdzić na miejscu (wizja lokalna) czy istniejąca moc i zakres rozdzielnic umożliwia docelowe zasilenie projektowanych oddziałów.” Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zakres przetargu powinien być dokładnie opisany. Prosimy o odpowiedź czy istniejąca moc i zakres rozdzielnic umożliwia docelowe zasilenie projektowanych oddziałów? Jeżeli nie to prosimy co należy zrobić aby zasilic projektowane oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy postępować według projektu.

Pytanie 39: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się następujące zdanie „Po ostatecznym zbilansowaniu mocy na etapie projektu wykonawczego należy podjąć decyzję po konsultacji z działem technicznym szpitala o konieczności wymiany głównych linii zasilających z rozdzielnic głównych SO4 na poziomie 01 do RG w segmencie 11 na poziomie 01.” Jakiego typu i przekroju ułożone są obecnie linie zasilające rozdzielnice RG?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie przewiduje konieczności wymiany okablowania.

Pytanie 40: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się następujące zdanie „Po ostatecznym zbilansowaniu mocy na etapie projektu wykonawczego należy podjąć decyzję po konsultacji z działem technicznym szpitala o konieczności wymiany głównych linii zasilających z rozdzielnic głównych SO4 na poziomie 01 do RG w segmencie 11 na poziomie 01.” Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zakres przetargu powinien być dokładnie opisany. Prosimy o odpowiedź czy linie w/w należy wymienić na nowe czy nie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie przewiduje konieczności wymiany okablowania.

Pytanie 41: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy baterię centralną oświetlenia awaryjnego należy zamontować nową czy wykorzystać istniejącą? Jeżeli należy wykorzystać istniejącą to prosimy o potwierdzenie iż bateria na rezerwę do podłączenia nowoprojektowanych opraw.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania przewiduje wykorzystanie istniejącej baterii centralnej oświetlenia awaryjnego.

Pytanie 42: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o dokładne wskazanie jaki fragment drogi dojazdowej do Izby Przyjęć należy oświetlić?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy oświetlić drogę wjazdową i wyjazdową według załącznika graficznego nr 9, stanowiącego załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 43: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU znajduje się informacja iż należy dostarczyć dwa UPSy o mocy 100kVA z czasem podtrzymania 15minut lub 60min. Czas podtrzymania ma bardzo duży wpływ na koszt. Prosimy o doprecyzowanie jaki czas podtrzymania mają mieć UPSy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż 1 UPS 100 kVA 15 minut.

Pytanie 44: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy rozwiązania rekompensujące opisane w Postanowieniach Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.93.1.2016 oraz WZ.5595.93.2.2016 z dn. 12.05.2016 są zrealizowane na obiekcie Szpitala budynku A?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. rozwiązania nie są realizowane dla całego obiektu szpitala. Ponadto rozwiązania rekompensujące opisane w Postanowieniach Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.93.1.2016 oraz WZ.5595.93.2.2016 z dn. 12.05.2016 są realizowane tylko częściowo wyłącznie dla nowych Klinik.

Pytanie 45: dotyczy instalacji elektrycznych

W przypadku rozbieżności w rozwiązaniach/parametrach/systemach pomiędzy PFU w Projekcie Budowlanym Bloku Porodowego, który dokument jest nadrzędny przy sporządzaniu wyceny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przy sporządzaniu wyceny nadrzędny jest Projekt Funkcjonalno-Użytkowy.

Pytanie 46: dotyczy instalacji elektrycznych

W przekazanej dokumentacji znajduje się projekt Bloku Porodowego na parterze i piętrze 3. Prosimy iż zgodnie z PFU wycenie podlega tylko Blok Porodowy na parterze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w zakres zamówienia wchodzi Blok Porodowy na poziomie 0.

Pytanie 47: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy w przedmiary obejmują Blok Porodowy na parterze i piętrze 3 czy tylko na parterze?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi wyłącznie Blok Porodowy na poziomie 0.

Pytanie 48: dotyczy instalacji elektrycznych

Występują rozbieżności dotyczące demontaży – w opisie technicznym jest mowa o tym iż dopuszcza się częściowe pozostawienie instalacji, natomiast w STWiOR nie dopuszcza się zostawienia jakichkolwiek instalacji (całkowity demontaż). Jeżeli można zostawić jakieś instalacje to prosimy o precyzyjne określenie które systemy/instalacje/elementy/urządzenia można pozostawić.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy pozostawić piony zasilające kondygnacje inne niż remontowana.

Pytanie 49: dotyczy instalacji elektrycznych

Czy 2 UPSy, po 100kVA każdy, wymienione w opisie technicznym Projektu Budowlanego, dotyczą Bloku na parterze i piętrze 3 czy tylko Bloku na parterze?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres zamówienia wchodzi wyłącznie Blok Porodowy na poziomie 0 – 1 UPS 100 kVA 15 minut.

Pytanie 50: dotyczy instalacji elektrycznych

W PFU mowa o przewodach bez halogenowych do gniazdek i opraw. W opisie technicznym do Projektu Budowlanego mowa o przewodach „zwykłych” (YDYżo) do gniazdek i opraw. W PFU mowa o konieczności zastosowania nowej Baterii Centralnej do oświetlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 3h, natomiast w opisie technicznym do Projektu Budowlanego mowa o zasileniu opraw z istniejącej baterii centralnej z czasem 1h. W PFU okablowanie poziome kat.5e U/UTP, w opisie technicznym kat.6 S/FTP. To tylko niektóre z rozbieżności. Prosimy o jednoznaczne wskazanie który dokument – PFU czy opis techniczny Projektu Budowlanego – w przypadku rozbieżności jest nadrzędny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nadrzędny jest Projekt Funkcjonalno-Użytkowy.

Pytanie 51: dotyczy instalacji elektrycznych

W opisie technicznym Projektu Budowlanego w punkcie 24 na stronie 7 mowa o budowie ładowiska. Prosimy o wyjaśnienie o jakie ładowisko chodzi oraz o potwierdzenie iż nie wchodzi ono w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ładowisko nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 52: dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o udostępnienie rzutów w formacie DWG dla Izby przyjęć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu ww. rzutów.

Pytanie 53: dotyczy instalacji elektrycznych

Nowy załącznik do PFU „Parametry aparatury medycznej_parametry do akceptacji użytkownika.pdf”, teraz są podwojone zapisy w większości gotowych wyrobów medycznych jeśli chodzi o wyposażenie.

Poza tym zapisy, aby gotowy wyrób medyczny posiadał certyfikat CE, zgłoszenie i wpis do URW MiPB, Certyfikat PN-EN 13485 i Certyfikat PN-EN 9001 trzeba ustanowić jako wymóg konieczny, a nie równoważny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do niniejszych odpowiedzi załącza zmieniony Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Pytanie 54: dotyczy Panel medyczny nadłóżkowy 1.1.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru panela jednostanowiskowego 300x50x1600 mm (wysokość x szerokość x długość).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza panel o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 55: dotyczy Panel medyczny nadłóżkowy 1.1.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego oświetlenia nocnego 1x0,5W LED.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane oświetlenie nocne.

Pytanie 56: dotyczy Panel medyczny nadłóżkowy 1.1.

Prosimy o sprecyzowanie czy szyna medyczna ma być na całej długości panela czy np. wymiaru 800mm lub 600mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga szyny medycznej na całej długości.

Pytanie 57: dotyczy Panel medyczny nadłóżkowy 1.1.

Prosimy o sprecyzowanie i potwierdzenie czy szyna medyczna ma być szt. 1 czy 2.?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga min. 1 szt. szyny medycznej.

Pytanie 58: dotyczy Kolumna zasilająca 2.1.

Prosimy o przemyślenie zapisu, iż górna krawędź głowicy jest na wysokości 1800mm sugerujemy raczej 2000mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59: dotyczy Kolumna zasilająca 2.1.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru głowicy kolumny 400x200x1000.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza głowicy kolumny o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 60: dotyczy Kolumna zasilająca 2.1.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru półki 450x400 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza półkę o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 61: dotyczy Kolumna zasilająca 2.1.

Prosimy o potwierdzenie, iż strop przy montażu zawieszenia tej kolumny jest specjalnie przygotowany do montażu udźwigu jednostki min. 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze objętym przebudową znajduje się Blok Porodowy z zawieszami. Strop jest prefabrykowany. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawieszami”.

Pytanie 62: dotyczy Kolumna zasilająca 3.1.

Prosimy o przemyślenie zapisu, iż górna krawędź głowicy jest na wysokości 1800mm sugerujemy raczej 2000mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63: dotyczy Kolumna zasilająca 3.1.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru głowicy kolumny 400x200x1000.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza głowicy kolumny o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 64: dotyczy Kolumna zasilająca 3.1.

Prosimy o potwierdzenie, iż strop przy montażu zawiesia tej kolumny jest specjalnie przygotowany do montażu udźwigu jednostki min. 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze objętym przebudową znajduje się Blok Porodowy z zawiesiami. Strop jest prefabrykowany. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawiesiami”.

Pytanie 65: dotyczy Kolumna anestezjologiczna 3.2.

Prosimy o przemyślenie zapisu, iż górna krawędź głowicy jest na wysokości 1800mm sugerujemy raczej 2000mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66: dotyczy Kolumna anestezjologiczna 3.2.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru głowicy kolumny 400x200x1000.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza głowicy kolumny o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 67: dotyczy Kolumna anestezjologiczna 3.2.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru półki 450x400 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza półkę o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 68: dotyczy Kolumna anestezjologiczna 3.2.

Prosimy o potwierdzenie, iż strop przy montażu zawiesia tej kolumny jest specjalnie przygotowany do montażu udźwigu jednostki min. 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze objętym przebudową znajduje się Blok Porodowy z zawiesiami. Strop jest prefabrykowany. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawiesiami”.

Pytanie 69: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 4.2.

Prosimy o przemyślenie zapisu, iż górna krawędź głowicy jest na wysokości 1800mm sugerujemy raczej 2000mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 4.2.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru głowicy kolumny 400x200x1000.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza głowicy kolumny o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 71: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 4.2.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru półki 450x400 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza półkę o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 72: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 4.2.

Prosimy o potwierdzenie, iż strop przy montażu zawiesia tej kolumny jest specjalnie przygotowany do montażu udźwigu jednostki min. 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze objętym przebudową znajduje się Blok Porodowy z zawiesiami. Strop jest prefabrykowany. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawiesiami”.

Pytanie 73: dotyczy Kolumna zasilająca anestezjologiczna 4.2.

Prosimy o przemyślenie zapisu, iż górna krawędź głowicy jest na wysokości 1800mm sugerujemy raczej 2000mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74: dotyczy Kolumna zasilająca anestezjologiczna 4.2.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru głowicy kolumny 400x200x1000.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza głowicy kolumny o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 75: dotyczy Kolumna zasilająca anestezjologiczna 4.2.

Prosimy o potwierdzenie, iż strop przy montażu zawiesia tej kolumny jest specjalnie przygotowany do montażu udźwigu jednostki min. 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze objętym przebudową znajduje się Blok Porodowy z zawiesiami. Strop jest prefabrykowany. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawiesiami”.

Pytanie 76: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 4.3.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru głowicy kolumny 400x200x1000.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza głowicy kolumny o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 77: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 4.3.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru półki 450x400 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza półkę o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 78: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 4.3.

Prosimy o potwierdzenie, iż strop przy montażu zawiesia tej kolumny jest specjalnie przygotowany do montażu udźwigu jednostki min. 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze objętym przebudową znajduje się Blok Porodowy z zawiesiami. Strop jest prefabrykowany. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawiesiami”.

Pytanie 79: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 8.2.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru głowicy kolumny 400x200x1000.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza głowicy kolumny o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 80: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 8.2.

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego wymiaru półki 450x400 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza półkę o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 81: dotyczy Kolumna zasilająca chirurgiczna 8.2.

Prosimy o potwierdzenie, iż strop przy montażu zawiesia tej kolumny jest specjalnie przygotowany do montażu udźwigu jednostki min. 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie na obszarze objętym przebudową znajduje się Blok Porodowy z zawiesiami. Strop jest prefabrykowany. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawiesiami”.

Pytanie 82: dotyczy kolumny z regulacją wysokości

Do kolumn z regulacją wysokości głowicy prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby kąt nachylenia zmienił się dla ramienia przegubu, a nie głowicy (głowica jest cały czas prostopadle względem podłoża). Regulacja położenia wysokości głowicy odbywała się za pomocą silnika elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego ramion przegubowych o profilu prostokąta z wymiarem 188 x 88 mm, gdzie przestrzeń techniczna (pole prostokąta wynosi 165cm – znacznie więcej niż pole okręgu o średnicy 120mm czyli 2xπr daje 11,31cm).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby hamulce mechaniczne (blokowanie) obrotu kolumny w odstępach co 30 stopni na łożysku.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby hamulce mechaniczne obrotu kolumny w odstępach co 30 stopni na łożysku.

Pytanie 85:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby punkty poboru gazu – gniazda gazów medycznych były mocowane na tylnej ścianie, punkty elektryczne i teleinformatyczne na bokach głowicy a półki i półki z szufladami od frontu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby respirator był mocowany na tylnej ścianie głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby dodatkowe wyposażenie było montowane do rur bocznych głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby dodatkowe wyposażenie elektryczne był montowane do rur bocznych głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby dodatkowe oświetlenie po obu stronach było montowane do rur bocznych głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby system tzw. „miękki stop” zabezpieczający przed spadaniem był w opcji ZALECANE – ta opcja ogranicza to możliwość otrzymania konkurencyjnych ofert do nieograniczonego przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby schowek na nadmiar przewodów był w postaci także prostokątnej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby schowek na nadmiar przewodów był w postaci prostokątnej.

Pytanie 92:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby dodatkowy uchwyt zainstalowany od strony frontu głowicy poziomo do zwalniania blokady hamulców był mechaniczny (przyciski).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby dodatkowy uchwyt zainstalowany od strony frontu głowicy poziomo do zwalniania blokady hamulców był mechaniczny (przyciski).

Pytanie 93:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby oznakowanie przegubów było poprzez malowanie kolorystyczne w systemie proszkowym.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby oznakowanie przegubów było poprzez malowanie kolorystyczne w systemie proszkowym.

Pytanie 94:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby półki na sprzęt medyczny dla kolumny chirurgicznej były o wymiarach 500x500mm i nośności 50 kg oraz zamontowane na rurach o fi 38.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95:

Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby taśmy LED umiejscowione na ramieniu nośnym były delikatnie wysunięte i wystawało poza obrys ramienia. Górna krawędź głowicy ma być na wysokości 1800-2000mm więc z punktu ergonomii ramię nośne jest jeszcze wyżej aby zauważyć kolorystyczne światło LED musi ta linia delikatnie wystawać poza obrys.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby taśmy LED umiejscowione na ramieniu nośnym były delikatnie wysunięte i wystawało poza obrys ramienia.

Pytanie 96:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy dla rozbudowy kubatury Izby przyjęć pod wspornikiem. Pragniemy zauważyć, że uzyskanie warunków zabudowy może wydłużyć proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę o minimum 2 miesiące. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę o czas niezbędny na pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sam wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy dla rozbudowy kubatury Izby przyjęć. Ponadto Zamawiający podtrzymuje termin na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pytanie 97:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych na teren będący zakresem rozbudowy Izby przyjęć oraz podjazdu dla karet. Pragniemy zauważyć, że uzyskanie mapy do celów projektowych może wydłużyć proces pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę o minimum 2 miesiące. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę o czas niezbędny do pozyskania mapy do celów projektowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych na teren będący zakresem rozbudowy Izby przyjęć oraz podjazdu dla karet. Wykonawca projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” rzeczową mapę do celów projektowych uzyskuje od uprawnionego geodety we własnym zakresie.

Pytanie 98:

W wyniku wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, że realizacja bloku porodowego będzie wykonywana w 2 etapach. Zwracamy się z prośbą o wskazanie pomieszczeń wykonywanych w poszczególnych etapach. Prosimy również o informację, jaki okres czasu należy przewidzieć na przenosiny bloku porodowego pomiędzy pierwszym a drugim etapem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż realizacja inwestycji zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) nie obejmuje etapowania tych robót (roboty remontowe bądź przebudowa). Zgodnie z treścią § 8 Istotnych postanowień umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy Teren Inwestycji w etapach, zgodnie z ustalonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Wszelkie prace budowlane rozpoczną się od Bloku Porodowego Instytutu „CZMP”.

Pytanie 99:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu opracowania projektu wykonawczego bloku porodowego dla wszystkich branż w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu zrealizowania całości robót budowlanych do 15.03.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie ww. terminów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu opracowania projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 120 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie ww. terminu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa oddziałów położowych i patologii ciąży znajdujących się na 3 piętrze nie jest objęta zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przebudowa oddziałów położowych i patologii ciąży, które znajdują się na 3 piętrze nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 102:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia należy wykonać przebudowę szachtów instalacyjnych i znajdujących się w nich instalacji obsługujących jedynie izbę przyjęć i blok porodowy na kondygnacji 0.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać przebudowę szachtów na poziomie zadania Z1 i Z2 oraz wyjść połączeniem nowej i istniejącej instalacji nad strop 01/0. Ponadto Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zamówienia należy wyremontować instalacje na poziomie -1 (pod Z1 i Z2).

Pytanie 103:

Prosimy o potwierdzenie, że remont zewnętrznej estakady nie jest objęty zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie obiektu szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i zaleceń zawartych w opracowanej ekspertyzie pożarowej należy wykonać jedynie w obrębie przebudowy bloku porodowego i izby przyjęć na piętrze 0. Prosimy o potwierdzenie, że klatki schodowe o numerach: K1, K2, K3, K5, K9, K10 są wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia dotyczący klatek schodowych należy wykonać, zgodnie z ekspertyzą, tak by możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozytywną opinię rzeczoznawcy p.poż. opiniującego projekt budowlany dla zakresu zamówienia Z1 i Z2.

Pytanie 105:

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę dla zadania Z1 – przebudowa bloku porodowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dołącza pozwolenie na budowę dla zadania Z1, które obejmuje swoim zakresem poziom „0” oraz poziom „+3”. Ponadto Zamawiający zaznacza, iż zamówienie obejmuje wyłącznie przebudowę Bloku Porodowego na poziomie „0”.

Pytanie 106:

Prosimy o informację, która dokumentacja jest nadrzędna w stosunku do zadania Z1 – przebudowa bloku porodowego PFU, czy projekt budowlany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w stosunku do zadania Z1 nadrzędny jest Projekt Funkcjonalno-Użytkowy.

Pytanie 107:

Prosimy o zaznaczenie zakresu opracowania objętego zamówieniem dla zadania Z1- przebudowa bloku porodowego na rysunku nr. 8 „Rzut podstawowy poziomu 0”?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zakres opracowania objętego zamówieniem dla zadania Z1- przebudowa bloku porodowego na rysunku nr 8 „Rzut podstawowy poziomu 0” według projektu budowlanego, inwentaryzacji, projektu oraz planu wyburzeń, a także Załącznika graficznego nr 1 dołączonego do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 108:

Prosimy o informację, czy komunikacja pomiędzy blokiem porodowym a izbą przyjęć pomiędzy osiami 10-11 wchodzi w zakres zamówienia Z1 czy Z2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż komunikacja pomiędzy Blokiem porodowym, a Izbą przyjęć pomiędzy osiami 10-11 wchodzi w zakres zamówienia Z1, według załącznika graficznego nr 1, stanowiącego załącznik do niniejszych wyjaśnień. Ponadto Zamawiający informuje, iż podany zakres zamówienia wykonywany będzie w zależności od ustalonego harmonogramu robót, zapewniającego funkcjonowanie oddziałów i jednocześnie bezpieczeństwo na budowie.

Pytanie 109:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyłączy z użytkowania i bezpłatnie udostępni część parkingu i drogę wewnętrzną na poziomie 0 pod estakadą w pobliżu wejścia do izby przyjęć na zorganizowanie przez wykonawcę zaplecza budowy oraz miejsc składowania materiałów budowlanych i odbioru gruzu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udostępni teren do ww. celów w miejscu wyznaczonym przez niego po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

Pytanie 110:

Prosimy o udostępnienie rysunku w wersji edytowalnej przedstawiającego proponowane zmiany w stosunku do projektu budowlanego bloku porodowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż załącza do niniejszych wyjaśnień rysunek przedstawiający proponowane zmiany w stosunku do projektu budowlanego bloku porodowego w formie załącznika graficznego nr 2.

Pytanie 111:

Prosimy o informację, czy Zamawiający przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy, dokona demontażu istniejącego wyposażenia tj. aparatury medycznej i wyposażenia meblowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż we własnym zakresie dokona demontażu istniejącego wyposażenia.

Pytanie 112:

Prosimy o informację, czy w obszarze oddziaływania budowy i prowadzonych robót znajduje się aparatura lub sprzęt medyczny wrażliwy na drgania oraz czy Zamawiający zabezpieczy go przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót budowlanych mogących wywoływać drgania np.: rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obszarze oddziaływania budowy i prowadzonych robót nie znajduje się aparatura bądź sprzęt wrażliwy na drgania.

Pytanie 113:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie robót rozbiórkowych w godzinach 7.00-20.00.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone w godzinach 15.00 – 20.00.

Pytanie 114:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej przedstawiającej miejsce lokalizacji istniejącej i projektowanej wentylatorni (poziom -1 oraz poziom +1). Dodatkowo prosimy o informację, czy istniejącą wentylatornię należy zdemontować.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu ww. dokumentacji. Zamawiający zachęca do udziału w ponownym okazaniu obszaru objętym robotą budowlaną. Ponadto Zamawiający informuje, iż istniejącą wentylatornię należy zdemontować.

Pytanie 115:

Prosimy o informację jaka elewacja znajduje się w patiach na bloku porodowym oraz o wskazanie, czy istniejącą elewację należy oczyścić w patio nr. 1 i 2, czy w patio nr. 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zamówienia należy oczyścić elewację w patio nr 1 oraz nr 2. Ponadto Zamawiający zachęca do udziału w ponownym okazaniu obszaru, w którym mają zostać wykonane roboty budowlane.

Pytanie 116:

Prosimy o informację na jakiej długości należy wyremontować istniejącą elewację wzdłuż bloków operacyjnych. Dodatkowo prosimy o informację, czy w zakresie jest jedynie wymiana płytek elewacyjnych, czy wymiana / wykonanie nowej izolacji termicznej. Prosimy o informację, czy w miejscu remontu elewacji należy wykonać wymianę podbitki drewnianej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecną elewację wzdłuż bloków operacyjnych przedstawiają załączniki graficzne: nr 3.1. – 3.6., stanowiące załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia obejmuje:

- w zakresie elewacji zewnętrznej: wymiana płytek na poziomie 01 (poziom zadania Z1 oraz Z2) oraz na poziomie 0. Przy izbie przyjęć (na części elewacji przy estakadzie są zainstalowane płytki zamiast płyt betonowych);

- w zakresie płytek: zewnętrzne, mrozoodporne o proporcjach jak płytki w hallu głównym, układane pionowo. Przy wejściu do izby przyjęć wytworzyć z minimum 3 kolorów płytek gradient. Minimum 3 kolory płytek (beżowy, szary, szarobeżowy, w zależności od palety danego producenta). Ponadto należy wymienić podbitkę drewnianą – załącznik graficzny nr 3 dołączony do niniejszych odpowiedzi. Podbitkę drewnianą należy wymienić na metalową, graficznie zbliżoną do podbitki drewnianej – formą (cienkie, wypukłe paski) oraz kolorem np. 3 kolory RAL pasków, czy też blachy (beżowy jasny, beżowy ciemny, szarobeżowy). Podbitka punktowo podświetlona LED w strefie wejścia izby przyjęć. Ponadto Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia należy wyremontować również – tynki + malowanie brzegu estakady, wierzch stropu przy elewacji przy izbie, w rejonie mocowania daszku.

Pytanie 117:

Prosimy o informację, czy wymiana podbitki drewnianej wspornika na stalową do wykonania jest na długości osi 13-17 zgodnie z PFU. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wymiany podbitki wzdłuż osi W na długości 1-12?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecną elewację wzdłuż bloków operacyjnych przedstawiają załączniki graficzne: nr 3.1. – 3.6., stanowiące załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia obejmuje:

- w zakresie elewacji zewnętrznej: wymiana płytek na poziomie 01 (poziom zadania Z1 oraz Z2) oraz na poziomie 0. Przy izbie przyjąć (na części elewacji przy estakadzie są zainstalowane płytki zamiast płyt betonowych);

- w zakresie płytek: zewnętrzne, mrozo odporne o proporcjach jak płytki w hallu głównym, układane pionowo. Przy wejściu do izby przyjąć wytworzyć z minimum 3 kolorów płytek gradient. Minimum 3 kolory płytek (beżowy, szary, szarobeżowy, w zależności od palety danego producenta). Ponadto należy wymienić podbitkę drewnianą – załącznik graficzny nr 3 dołączony do niniejszych odpowiedzi. Podbitkę drewnianą należy wymienić na metalową, graficznie zbliżoną do podbitki drewnianej – formą (cienkie, wypukłe paski) oraz kolorem np. 3 kolory RAL pasków, czy też blachy (beżowy jasny, beżowy ciemny, szarobeżowy). Podbitka punktowo podświetlona LED w strefie wejścia izby przyjąć. Ponadto Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia należy wyremontować również – tynki + malowanie brzegu estakady, wierzch stropu przy elewacji przy izbie, w rejonie mocowania daszku.

Pytanie 118:

Prosimy o informację, czy w celu wykonania nowego podjazdu dla karetek i prześwitu o min. wysokości 3m należy zdemontować istniejące płyty elewacyjne i wykonać nowe krótsze, czy dokonać przycięcia istniejących starych płyt. Prosimy również o informację, czy podcięcie płyt należy wykonać w osiach 9-10 i 13'-14 (podjazd dla karetek), czy zgodnie z PFU w osi 13'-17 (wejście na izbę).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zachować prześwit minimum 3,3m – 3,4m (do ustalenia na etapie projektu budowlanego, w zależności od wysokości karetek przyjeżdżających do izby przyjąć „ICZMP”. Istnieje możliwość obniżenia wysokości pod warunkiem ustalenia wysokości najwyższej karetki). Ponadto Zamawiający informuje, iż lampy pod prześwitem nastropowe po brzegach prześwitu lub ścienne – tak by nie były zawieszane na trasie karetek. Ponadto na etapie projektu budowlanego należy rozważyć obniżenie poziomu terenu podjazdu rzędu 10-20 cm. i wyrównanie poziomów wewnątrz Izby pochylniami. Ponadto należy zostawić istniejące płyty elewacyjne, podciąć je do wymaganej wysokości oraz zabezpieczyć brzeg przed korozją – Załącznik graficzny nr 4, stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 119:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej przedstawiającej detal wykonania istniejącej elewacji oraz sposób montażu płyt betonowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji archiwalnej ww. detalu, znajduje się ona w archiwum miejskim.

Pytanie 120:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wydzieli i udostępni wykonawcy robót budowlanych przestrzeń na piętrze +1 w uzgodnionym terminie i zakresie w celu zabetonowania istniejących otworów w stropach po starych szachtach. Ze względów sanitarnych zwracamy uwagę na konieczność wydzielenia przestrzeni na poziomie +1 niedostępnej dla pacjentów oraz personelu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przejścia przez stropy instalacyjne wymagają zastosowania tulei przejściowych. Ponadto w przypadku konieczności zabetonowania otworów po starych szachtach Zamawiający udostępni Wykonawcy ww. przestrzeń w uzgodnionym terminie.

Pytanie 121:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania Z2 do wymiany jest 8szt. okien zewnętrznych znajdujących się w patio w osiach 14 oraz 19. Prosimy o informację, czy drzwi do patio w osi 19 są również do wymiany.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający potwierdza, iż w zakresie zadania Z2 do wymiany jest 8szt. okien zewnętrznych znajdujących się w patio w osiach 14 oraz 19 oraz drzwi do patio w osi 19. Klasa p.poż. okien oraz drzwi w zakresie zgodności przepisów i zgodnie z ekspertyzą p.poż.

Pytanie 122:

Prosimy o wskazanie współczynnika przenikania ciepła U dla:

- okien zewnętrznych 1,1Wm²/K czy 0,9Wm²/K

- drzwi zewnętrznych 1,5Wm²/K czy 1,3Wm²/K

- fasad zewnętrznych 1,3Wm²/K czy 1,1Wm²/K.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż współczynniki przenikania ciepła nowej montowanej fasady, czy też wymienianych okien należy dostosować do docelowo obowiązujących przepisów (tabela współczynników ciepła docelowa – rok 2021).

Pytanie 123:

Prosimy o informację, czy okna p.poż. należy traktować jako okna techniczne nieotwieralne. Prosimy o podanie wymaganego współczynnika przenikania ciepła U dla tych okien. Pragniemy zauważyć, że dla okien p.poż. nie jest możliwe spełnienie wymagania $U \leq 1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okna p.poż mogą być nieotwieralne fix. Ponadto Zamawiający informuje, iż współczynniki ciepła dla okien p.poż. muszą być zgodne z przepisami na czas uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 124:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zastosowania rolet okiennych zewnętrznych, czy wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga rolet okiennych wewnętrznych łatwowymyalnych.

Pytanie 125:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien bezklasowych z profili PCV.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie zaproponowanych okien w fasadzie okiennej w patio. W fasadzie projektowanej szklanej przy wejściu do Izby Zamawiający wymaga fasady aluminiowo-szklanej, profile aluminiowe.

Pytanie 126:

Prosimy o podanie zamkniętego zestawienia wyposażenia objętego zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podany zakres znajduje się w zmienionym Programie Funkcjonalno-Użytkowym – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie 127:

Prosimy o informację, czy okna wewnętrzne wglądowe należy wykonać jako stałe, czy rozwierane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okna podawcze między pomieszczeniami funkcyjnymi: zmywalnie, sale OP otwierane – w zależności od technologii medycznej projektu budowlanego, naświetla w komunikacji, pomieszczeniach biurowych fix zgodnie z klasą wymaganą p.poż.

Pytanie 128:

Prosimy o informację, czy w ramach zamówienia należy wykonać roboty związane z istniejącymi świetlikami dachowymi znajdującymi się nad zakresem objętym przebudową?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie zamówienia należy wykonać roboty w zakresie doprowadzenia ścianek działowych projektowanych do szprosów świetlika oraz odmalowania podstawy świetlika od wewnątrz.

Pytanie 129:

Prosimy o określenie rodzaju laminatu dla drzwi drewnianych (CPL/HPL) oraz podanie jego grubości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

- drzwi do pomieszczeń: hpl grubość skrzydła 40 mm, grubość laminatu 0,7 mm,
- drzwi sanitarne, kabiny sanitarne: hpl grubość 30 mm, grubość laminatu 0,7 mm.

Pytanie 130:

Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczone na rysunkach strefy pożarowe oraz oznaczone na nich drzwi i okna p.poż. zostały przyjęte na podstawie aktualnej ekspertyzy p.poż.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zweryfikować projekty do pozwolenia na budowę z ekspertyzą p.poż. oraz przepisami p.poż. np. wygrodzenia stref przy podjeździe dla karetek między izbą przyjęć, a blokiem operacyjnym. Strefa wchodzi na teren krytego podjazdu dla karetek – w zależności od opinii rzeczoznawcy p.poż. opiniującego projekt budowlany może zająć potrzeba wygrodzenia strefy p.poż. również na terenie podjazdu. Załącznik graficzny nr 5, stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 131:

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi z akustyką powinny być zastosowane jedynie w pomieszczeniach: Kierownika Izby i Sekretariatu, Pielęgniarki Oddziałowej, działu administracji i powinna ona wynosić 25dB.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w powyższych pomieszczeniach powinny być zastosowane drzwi z akustyką, ponadto w pozostałych pomieszczeniach drzwi oraz inne projektowane przegrody budowlane według normy akustycznej PN-B-02151-4:2015-06, czyli gabinety lekarskie, pokoje łóżkowe, izolatki.

Pytanie 132:

Prosimy o potwierdzenie dla zadania Z2, że w pomieszczeniach typu:

- gabinety, kierownik izby, pokój oddziałowej, obserwacja, depozyt, pomieszczenia biurowe, magazyny, socjalne, łazienki, sanitariaty, pomieszczenia socjalne należy zastosować drzwi drewniane,
- do szachtów należy zastosować drzwi stalowe
- drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne na komunikacjach - drzwi aluminiowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w następujących pomieszczeniach należy zastosować drzwi:

- drewniane: gabinety, kierownik izby, pokój oddziałowej, obserwacja, depozyt, pomieszczenia biurowe, magazyny, socjalne, łazienki, sanitariaty, pomieszczenia socjalne,

- stalowe, z tym że systemowe jeżeli są na salach operacyjnych lub rewizje systemowe szczelne, pokryte materiałem wykańczającym powierzchnię ściany: do szachtów (również halle, komunikacje ogólne, miejsca reprezentacyjne).

Drzwi do szachtów wod.-kan. wymiar 40x40 cm. na wysokości zaworów. Drzwi do szachtów elektrycznych z zewnątrz pokryte laminatem spójnym z drzwiami do pomieszczeń (jeżeli szachty elektryczne są w komunikacji ogólnej, hallach) od wewnątrz pokryte blachą antyprzepięciową, drzwi zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem przez pacjenta. Drzwi na szerokość i wysokość szafy (ok. 2 m wysokości, 2x80 cm. – w zależności od szafy),

- metalowe, p.poż., jeżeli wynika to z uzgodnień rzeczoznawcy, malowane proszkowo na kolor z palety RAL, przeszklone – zgodnie z wytycznymi PFU: zewnętrzne oraz wewnętrzne na komunikacjach.

Pytanie 133:

Prosimy o potwierdzenie, że szerokość drzwi dla zadania Z2 należy przyjmować z rysunku IZBA_PFU_RZUT ze względu na rozbieżne wymagania zawarte w opisie PFU: „ Wymiary drzwi według załącznika graficznego (do gabinetów minimum 110cm, do zabiegowych i na oddział w komunikacji minimum 140cm).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż szerokość drzwi dla zadania Z2 należy przyjmować zgodnie z rysunkiem IZBA_PFU_RZUT.

Pytanie 134:

Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć numerację pomieszczeń na drzwiach, czy jedynie tabliczki informacji wizualnej przy drzwiach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w wycenie można przyjąć jedynie tabliczki informacji wizualnej przy drzwiach (numer pomieszczenia może być zawarty na tej tabliczce).

Pytanie 135:

Prosimy o podanie wymiarów drzwi do szachtów oraz ilości jaką należy ująć w wycenie ze względu na brak informacji w dokumentacji projektowej dla zadania Z1 oraz Z2.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż drzwi do szachtów wod.-kan. wymiar 40x40 cm. na wysokości zaworów. Drzwi do szachtów elektrycznych z zewnątrz pokryte laminatem spójnym z drzwiami do pomieszczeń (jeżeli szachty elektryczne są w komunikacji ogólnej, hallach) od wewnątrz pokryte blachą antyprzepięciową, drzwi zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem przez pacjenta. Drzwi na szerokość i wysokość szafy (ok. 2 m wysokości, 2x80 cm. – w zależności od szafy). Ponadto Zamawiający informuje, iż ilość sztuk należy oszacować po ilości sprzętu sanitarnego na rzucie oraz szachtach istniejących. Ponadto Zamawiający informuje, iż należy zapewnić dostęp do każdego zaworu, tablicy rozdzielczej, rewizji wentylacji, dojsć etc., czy też elementu, do którego musi mieć dostęp obsługa, dział techniczny, konserwator.

Pytanie 136:

Prosimy o wskazanie ilości drzwi, w których Zamawiający wymaga zastosowania elektrozaczepu dla zadania Z1 oraz Z2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ilość elektrozaczepów wynika z projektu wykonawczego oraz dyspozycji personelu, które drzwi muszą być stale otwarte, a są na strefie pożarowej, drzwi z kodem dostępu – ustalenie z personelem na etapie projektu wykonawczego (drzwi na blok, drzwi do pomieszczeń gdzie nie może wejść pacjent). Na rzucie izby przyjęć można oszacować, iż drzwi stale otwarte to drzwi przesuwne ok. 3 sztuki w komunikacji nr 12, nr 35. Kody dostępu i domofony w drzwiach – na etapie projektu wykonawczego. Kod dostępu nie mniej niż: do części administracyjnej (komunikacja nr 25, drzwi na drodze ewakuacji zamykane kodem dostępu, domofonem – SAP), drzwi do komunikacji nr 52, czy drzwi z izby na blok, kody dostępu do archiwum, depozytu. Należy wycenić, iż drzwi w komunikacji nr 26 w izbie przyjęć w projekcie budowlanym mogą zmienić szerokość z 90 cm na 140 cm z uwagi na wprowadzenie dróg ewakuacji w projekcie budowlanym.

Pytanie 137:

Prosimy o informację, który z wymienionych elementów instalacji należy wycenić do drzwi z kontrolą dostępu: elektrozaczep, elektrozamek, elektrozawora, elektrozamek, czy elektrozaczep?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż systemy dedykowane do danych wymagań drzwi: domofon, SAP, kod dostępu, według ustaleń z rzeczoznawcami. W drzwiach z kontrolą dostępu i domofonem należy użyć drzwi z elektrozamkiem oraz elektrozaczepem, utrzymanie drzwi w pozycji otwartej, zamkniętej. Rodzaj według opinii rzeczoznawcy opiniującego projekt budowlany, a także dyspozycji działu technicznego na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 138:

Prosimy o informację, czy w pomieszczeniu na poziomie -1, w którym planowana jest nowa wentylatornia należy wykonać roboty budowlane tj. demontaże, rozbiórki, roboty wykończeniowe, wymiana stolarki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu na poziomie -1, w którym planowana jest nowa wentylatornia należy wykonać roboty budowlane tj. demontaże, rozbiórki, roboty wykończeniowe, wymiana stolarki.

Pytanie 139:

Prosimy o wymienienie wyposażenia medycznego, pod montaż którego należy wykonać wzmocnienia stropów. Dodatkowo prosimy o podanie zestawienia ilościowego stali profilowej, jaką należy przyjąć do wyceny w związku z wyżej wymienioną robotą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zawiesia to: lampy operacyjne, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, panele gazów medycznych, kolumny gazów medycznych, sufity laminarne. Obliczenia stali do konkretnego zawiesia.

Pytanie 140:

Prosimy o uszczegółowienie wymaganych parametrów tj. wymiary, grubość szkła, sposób montażu dla daszku szklanego nad wejściem do izby przyjęć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymiar daszku – spójny z elewacją i dostosowany do podjazdu dla karettek. Na głębokość między wspornikiem poziomym oraz estakadą zachowując minimalną dylatację. Załącznik graficzny nr 6, stanowiący załącznik do niniejszych odpowiedzi. Ponadto Zamawiający informuje, iż mocowanie w zależności od projektu konstrukcji – może być do estakady, bądź do spodu stropu nadwieszania poziomu lub na własnych filarach, jeżeli nie zakłóca ruchu, bądź naciągach mocowanych na wyższej kondygnacji. Grubość szkła według norm i wyliczeń konstruktora, bezpieczna, obejmująca obciążenia od śniegu oraz własne obciążenia.

Pytanie 141:

Zwracamy się z prośbą o informację jak należy wykończyć (sufit, ściany) pomieszczenie Z.1 PRZEŚWIT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykończenia należy wykonać w następujący sposób:

- Ściany: płytki ceramiczne zewnętrzne, na poziomie 01 zewnętrzna elewacja,
- Sufit: podbitka metalowa malowana, jak pod wspornikiem, oświetlenie LED punktowe lub liniowe spod podbitki,
- Posadzka: może być gres techniczny w nawiązaniu do istniejącego, układany naprzemiennie w rzędach: fuga mijająca fugę.

Pytanie 142:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że w przypadku kiedy ściany pomieszczenia wykończone są wykładziną PCV nie należy wykonywać fartuchów z płytek przy umywalkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w przypadku kiedy ściany pomieszczenia wykończone są wykładziną PCV nie należy wykonywać fartuchów z płytek przy umywalkach, natomiast pod PVC w strefie rozbryzgów hydroizolacja.

Pytanie 143:

Prosimy o podanie specyfikacji cokołów w pomieszczeniach, gdzie znajdują się posadzki epoksydowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istniejące cokoły wykonane są z płytek ceramicznych. Projektowane cokoły można wykonać z płytek ceramicznych przy założeniu listwy wyoblonej metalowej łączącej cokół z płytką ceramiczną. Można zastosować systemowe cokoły ceramiczne lub metalowe, lecz wyoblone. W strefie wejścia do przychodni Z.1, Z.2, Z.3 w zakresie izby przyjęć zamiast epoksydów można zastosować gres techniczny zbliżony formatem i kolorem do istniejących płytek podłogowych w tym rejonie szpitala. Cokół z płytek ceramicznych.

Pytanie 144:

Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć ściany oraz stropy powyżej sufitów podwieszanych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ściany oraz stropy powyżej sufitów podwieszanych należy wykończyć w następujący sposób: tynkowanie, uzupełnienie ubytków, dziur, zarysowań, nieszczelności, uskoków, skucie pęcherzy, mechaniczne oraz chemiczne, w razie potrzeby zlikwidowanie drobnoustrojów. Ponadto należy zabezpieczyć stropy p.poż.

Pytanie 145:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że wykończenia ścian należy wykonać tylko do wysokości sufitu podwieszanego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykończenia powłok zewnętrznych, malarskie, tapety, okładziny, płytki należy wykonać do wysokości sufitu podwieszanego.

Pytanie 146:

Prosimy o informację, czy należy wykonać podłoża pod posadzki w pomieszczeniach objętych zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy skuć warstwy wierzchnie (epoksyd czy też płytki z klejem) do warstw posadzki właściwej, wyrównać ubytki jastrychem, pod warstwą wykończeniową samopoziom.

Pytanie 147:

Prosimy w wskazanie gdzie znajduje się pomieszczenie 47. WC, gdyż brak jest takiego na rzucie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaistniała omyłka i wskazane WC to pomieszczenie 46a.

Pytanie 148:

Prosimy o informację, do jakiej wysokości należy zabezpieczać ściany folią w płynie w miejscach kabin prysznicowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do wysokości sufitu podwieszonego folia w płynie, w strefie kabiny. 2x hydroizolacja w strefie rozbryzgu, wysokość 2m, w strefie kabiny prysznicowej. Przy bezpośrednim styku z wodą i rozbryzgiem – 2x hydroizolacja w szpachli lub płynie (prysznice, kran ze złączką, posadzka, zlew gospodarczy, pomieszczenie porządkowe). Strefy rozbryzgu można przyjąć ze strefami IP szczelności instalacji elektrycznych. Strefa 1 IP65 – 2x hydroizolacja. Strefa 2 – folia w płynie.

Pytanie 149:

Prosimy o informację, czy należy zastosować folię w płynie w miejscach fartuchów umywalkowych i pasów między-meblowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w miejscach fartuchów umywalkowych i pasów między-meblowych należy zastosować hydroizolacyjną folię x2, natomiast w miejscach rur z gorącą wodą dodatkowo uszczelnić.

Pytanie 150:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że w gabinetach lekarzy dzieci, gab. zabieg. doraźny, gab. ginekologiczny, gab. przyjęć pielęgniarek, gab. ginekologiczno-porodowy należy ściany wykończyć wykładziną PCV.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazane pomieszczenia należy wykończyć zgodnie z PFU, tabelą z punktu II.2.c Wykończenie budynku.

Pytanie 151:

Prosimy o podanie informacji na temat symbolu S1, występującego w dokumencie „Izba_PFU_rzut”?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż symbol S1 oznacza ścianę zewnętrzną, projektowaną osłonową do rozbudowy Izby przyjęć. W technice zgodnej z wytycznymi konstruktora może być murowana, zdylatowana do stopu istniejącego, ocieplona styropianem lub wełną (strefy p.poż.), obłożona płytkami ceramicznymi zewnętrznymi. Przenikalność cieplna (docelowa na rok 2021) oraz inne parametry np. akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 152:

Prosimy o informację czy należy wymienić podłoża pod posadzki w pomieszczeniach Izby Przyjęć? Jeśli tak, to prosimy o podanie specyfikacji warstw, które należy skuć.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż we wskazanych pomieszczeniach należy wymienić wierzchnie warstwy posadzki (ceramika, epoksyd, rulon wraz z klejami) do poziomu posadzki właściwej, ubytki uzupełnić jastrychem + samopoziom pod wierzchnią warstwę.

Pytanie 153:

Prosimy o informacje, czy posiadają Państwo rzut pomieszczeń Izby Przyjęć na którym widać, gdzie oraz ile grzejników należy zdemontować?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada rzutów Izby przyjęć o wskazanym zakresie. Zamawiający zachęca do udziału w ponownym okazaniu obszaru, w którym mają zostać wykonane roboty budowlane.

Pytanie 154:

Prosimy o informację, czy należy zachować zdemontowane umywalki z pomieszczeń bloku porodowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie trzeba pozostawiać zdemontowanych z pomieszczeń Bloku porodowego umywalk.

Pytanie 155:

Prosimy o podanie specyfikacji warstwy nawierzchni drogowej, którą należy wykonać pod estakadą?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nawierzchnię drogową pod estakadą należy wykonać zgodnie z załącznikiem do PFU, opis robót zewnętrznych. Wierzchnia warstwa dopasowana do istniejącej nawierzchni + użycie koloru z informacją wizualną. Warstwy drogowe pod pojazdy typu karetki zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 156:

Prosimy o podanie specyfikacji warstw nawierzchni chodnika, którą należy wykonać pod estakadą?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż warstwy nawierzchni chodnika pod estakadą należy wykonać zgodnie z załącznikiem do PFU, opis robót zewnętrznych, np. ciąg pieszy: podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie według wytycznych dla danej kategorii np. KRP3 100mm. Grubość podłoża według wytycznych producenta materiałów i przepisów, nawierzchnie mrozoodporne. Nawierzchnia betonowa dekoracyjna z eksponowanym kruszywem, bezkraźnikowe. Betony dekoracyjne przeznaczone do wykonywania trwałych nawierzchni betonowych. Wyeksponowane kruszywo oraz różnorodność barw i tekstur. Poprzecinać dylatacjami graficznymi - liniami w innym kolorze (kompozycja artystyczna np. prostokąty). Kolor jasnoszary, szary, piaskowy. Kruszywa łamane kolor: szary granit, czarny bazalt, biały dolomit. Beton z kruszywem żwirowym 8-16 mm z ekspozycją głęboką. Cement. Należy zastosować cement CEM I 42,5 R zgodnie z PN-EN 197-1 lub CEM III 42,5 LH/HSR/NA zgodnie z PN-B 19707. Pigment. Należy stosować pigment proszkowy lub płynny zgodny z PN-EN 12878, w ilości zapewniającej uzyskanie przez beton projektowanego koloru.

Pytanie 157:

Prosimy o potwierdzenie, że obszar remontowanych nawierzchni zewnętrznych zaznaczony jest w dokumencie „Załącznik PFU_roboty zewnętrzne zakres prac” i jest on zaznaczony na kolor fioletowy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 158:

Prosimy o podanie specyfikacji warstwy nawierzchni drogowej istniejącej przeznaczonej do rozbiórki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji nawierzchni istniejącej. Ponadto Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość odkrywki podczas ponownego okazania obszaru, w którym mają zostać wykonane roboty budowlane.

Pytanie 159:

Prosimy o załączenie zestawienia uwzględniającego nowe nasadzenia zieleni wraz z opisem. W dokumentacji przetargowej brak informacji dotyczącej nasadzeń krzewów i drzew.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nowe nasadzenia to wyłącznie trawy i zieleń niska.

Pytanie 160:

Prosimy o informacje, czy należy zabezpieczyć drzewa kolidujące z obszarem remontowanym? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego roślin, które należy zabezpieczyć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zabezpieczyć drzewa kolidujące z obszarem – 2x lipa przy chodniku, pozostałe drzewa to samosiejki.

Pytanie 161:

Prosimy o informację, czy w ramach zamówienia do wykonania jest wycinka drzew? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego tych drzew?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wycinka drzew nie obejmuje zakresu niniejszego zamówienia.

Pytanie 162:

Prosimy o podanie parametrów technicznych ścianek giszetowych?

Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż powyższe ścianki to ścianki HPL.

Pytanie 163:

Prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego osprzętów oraz przyborów sanitarnych wchodzących w zakres oferty? Pytanie dotyczy osprzętów oraz przyborów typu: dozowniki, pochwyty, siedziska uchylne, parawany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dozowniki nie wchodzi w zakres zamówienia. Natomiast parawany sufitowe według projektów budowlanych (przy łózkach pacjenta, sanitariaty pacjenta), prysznicznice personelu ścianki szklane, siedziska uchylne oraz pochwyty według projektów budowlanych w pomieszczeniach: sanitariaty pacjenta przy pokojach, łazienki NPS wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 164:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi dozowniki wymienione w punkcie II. 2.c.5, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych dozowników.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dozowniki z pkt. II. 2.c.5 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Zmiana zakresu zamówienia wynika z zamieszczonego na stronie Zamawiającego w dniu 24.07.2018 r. zmienionego Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 165:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi lustra wymienione w punkcie II. 2.c.5, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych lusterek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lustra z pkt. II 2.c.5 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Zmiana zakresu zamówienia wynika z zamieszczonego na stronie Zamawiającego w dniu 24.07.2018 r. zmienionego Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 166:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi wieszaki wymienione w punkcie II. 2.c.5, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych wieszaków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wieszaki z pkt. II 2.c.5 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Zmiana zakresu zamówienia wynika z zamieszczonego na stronie Zamawiającego w dniu 24.07.2018 r. zmienionego Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 167:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi zasłonki prysznicowe wymienione w punkcie II. 2.c.7, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych zasłon.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zasłonki prysznicowe z pkt. II. 2.c.7 w łazienkach oddziałowych, sanitariatach pacjenta, przebieralniach, np. przy depozycie ubrań, izolotka na Izbie przyjęć wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Parametry zasłonek: zasłona z obrębionymi bokami i oczkami ze stali szlachetnej nadająca się do prania w 40°C i dezynfekowania w 60°C, szczelna, antystatyczna, odporna na pleśń i grzyby, z wyposażeniem bakterioobójczym na bazie srebra, trudnopalna zgodnie z DIN 4102/B1.

Pytanie 168:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi pochwyty L oraz siedziska składane wymienione w punkcie II. 2.c.7, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych pochwyty oraz siedzisk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pochwyty typu L przy każdej misce ustępowej NPS oraz przy każdym prysznicu w łazience pacjenta na rzucie (np. Izba przyjęć izolotka, łazienka ogólna).

Pytanie 169:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi poręcze i pochwyty NPS wymienione w punkcie II. 2.c.7, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych poręczy i pochwyty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poręcze i pochwyty NPS z pkt. II. 2.c.7 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Poręcze i pochwyty w WC NPS na rzucie (WC NPS graficznie na rzucie oznaczone kwadratem dostępności 150x150cm) w Izbie są to pomieszczenia nr 61C, 6, 10,17,27, 30,33, 39,59, 54, 50). W sanitariatach dostępnych z gabinetów – stal nierdzewna. W sanitariatach ogólnodostępnych dla pacjenta (z komunikacji, izolotka) pochwyty: z ciągłym, antykorozyjnym, stalowym rdzeniem oraz płytą ścienną z poliamidu ze zintegrowanym rdzeniem stalowym, ukryte mocowanie, pokryte poliamidem. W sanitariacie dzieci w kolorze dopasowanym do projektu wewnątrz np. zielonym, morskim.

Pytanie 170:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi pochwyty drewniane systemowe z oświetleniem nocnym wymienione w punkcie II. 2.c.8, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych pochwyty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pochwyty drewniane systemowe z oświetleniem nocnym z pkt. II. 2.c.8 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Pochwyty w komunikacji na obu ścianach nr 35, nr 12, poczekalnia nr 2, 41, 52,36. Oświetlenie led punktowe, może być mocowane na wysokości pochwyty w ścianie. Drewniane o przekroju okrągłym, nadające się do mycia mokrą szmatką. Zakończenia wyoblone – jak w załączniku graficznym nr 7. Łączniki, uchwyty montażowe stalowe. Jakość wizualną pochwyty przedstawia załącznik nr 7, stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 171:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi odboje za łózkami wymienione w punkcie II. 2.c.8, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz miejsc występowania tych odbojów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odboje za łózkami z pkt. II. 2.c.8 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. W izbie przyjęć za leżankami w gabinetach, jeżeli ściany nie są pokryte wykładziną, w izolotce na izbie przyjęć – odboje płaskie naklejane, w komunikacji w izbie przyjęć, pod pochwytem, jeśli nie ma okładziny PVC lub tapety. W sali nr 49 obserwacja oraz na bloku porodowym za łózkami pacjentek oraz inkubatorami, w komunikacji na trasie łóżek, inkubatorów, wózków odbojnice wysokość minimum 20cm, montowana na profilu z ciągłego aluminium, odstaje od ściany na minimum 2cm.

Pytanie 172:

Prosimy o informację, czy w ramach zamówienia, należy wykonać system informacji kierunkowej? Jeśli tak, to prosimy o podanie specyfikacji danego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy wykonać system informacji kierunkowej. Blok operacyjny – według projektu wykonawczego, łatwozmywalny z możliwością wymiany napisów np. na kołkach dystansowych + plexi.. System informacji wizualnej i kierunkowej dla Izby przyjęć, projekt indywidualny według punktu PFU II.2.c.10 Informacja wizualna.

Pytanie 173:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi system wieszaków wymieniony w punkcie II. 2.c.14, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych tego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż system wieszaków z pkt. II. 2.c.14 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Parametry techniczne należy dobrać do powierzchni pomieszczenia. Parametry brzegowe dla Zamawiającego to: system wieszakowy na czytnik kodów kreskowych, ilość wieszaków 380 sztuk, system piętrowy (łatwy dostęp do ubrań do wyższego piętra wieszaków z poziomu posadzki), ergonomia obsługi dla 1 osoby. Preferowane systemy wykorzystywane w podobnych pomieszczeniach: depozyt Izby przyjęć w Szpitalu.

Pytanie 174:

Prosimy o informację, czy wykończenia w łazienkach, gabinetach (wykładzina ścienna PCV, płytki ceramiczne) należy wykonać wykończenie ścian do wysokości sufitu podwieszanego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykończenia w powyższych pomieszczeniach należy wykonać do wysokości sufitu podwieszanego.

Pytanie 175:

Prosimy o określenie parametrów technicznych mozaiki ceramicznej w pom. poczekalni na oddziały, podjazd karetek, przeświet, poczekalnia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na podjeździe karetek, w prześwicie płytki ceramiczne opisane we wcześniejszych odpowiedziach (proporcje zbliżone do płytek istniejących w hallu, minimum 4 kolory, płytki

zewnątrzne w prześwicie i podjeździe). Jedna wybrana ściana, fragment w poczekalni o wymiarach wg PFU (np. 3x3m), w nawiązaniu do istniejącej mozaiki w hallu głównym. Materiał: mozaika ok. 1cm szklana lub ceramiczna ścienna. Kolorystycznie czy graficznie wg aranżacji wnętrz np. można przenieść interpretację fragmentu mozaiki z hallu głównego. Mozaika w kolorach w nawiązaniu do mozaiki w hallu głównym. Załącznik graficzny nr 8, stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień. Ponadto należy dodać ściankę i drzwi w sanitariacie nr 23 oraz po 1 zlew w blacie w pomieszczeniach nr 20 i 21, a także ustalić ewentualne przesunięcie drzwi w pomieszczeniu sanitariatu nr 58 w izbie przyjęć, by drzwi nie wychodziły na wprost do sali resuscytacji.

Pytanie 176:

Prosimy o informacje czy w miejscu instalacji lampy objętej niniejszym postępowaniem jest zainstalowana inna lampa? Jeżeli tak, prosimy o informację jaki model i jakiego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie zainstalowana jest lampa BH500 producenta Famed Żywiec.

Pytanie 177:

Prosimy o informacje po czyjej stronie leży demontaż obecnie zainstalowanej lampy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zdemontuje zainstalowaną lampę we własnym zakresie.

Pytanie 178:

Prosimy o informacje jaka jest nośność i struktura stropu w miejscu mocowania lampy? W przypadku konieczności wykonania wzmocnień koszt leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż strop jest prefabrykowany, słupy nośne żelbetonowe. Obecnie w obszarze objętym zamówieniem znajduje się Blok Porodowy z zawieszami. Montaż zawiesi według projektu wykonawczego, np. na płycie stalowej przezstropowo, „kanapka”: płyta, strop, płyta z zawieszami”. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności wykonania wzmocnień koszt leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 179:

Prosimy o informacje co znajduje się w pomieszczeniach bezpośrednio nad miejscem mocowania lamp oraz informację czy w przypadku konieczności wzmocnienia stropu Wykonawca będzie miał możliwość wykonania prac konstrukcyjnych w tym pomieszczeniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach bezpośrednio nad miejscem mocowania lamp znajdują się pomieszczenia administracyjne. Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał możliwość wykonania prac konstrukcyjnych w wymaganym pomieszczeniu.

Pytanie 180:

Prosimy o informację czy do miejsca instalacji lampy doprowadzona jest instalacja elektryczna zasilająca obwód lampy oraz inne instalacje niezbędne do montażu lampy zgodnie z wymogami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia obejmuje doprowadzenie instalacji zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Pytanie 181:

Prosimy o informację, jak w miejscu instalacji lampy wykonany jest obwód zasilania awaryjnego? Czy gwarantowany jest obwód główny, czy doprowadzony jest oddzielny obwód awaryjny (230 czy np. 24V)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest oddzielny obwód awaryjny z instalacji UPS 230 V.

Pytanie 182:

Prosimy o podanie wysokości od podłogi do stropu nośnego (i ewentualnie podwieszanego) w miejscu przeznaczonym do mocowania lampy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. wysokość wyniknie z projektu wykonawczego oraz koordynacji branż wentylacji i oświetlenia. Przekroje zamieszczone są na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów. Ponadto Zamawiający informuje, iż w świetle konstrukcji wysokość wynosi 3.3 m.

Pytanie 183:

Prosimy o podanie przewidzianego sposobu zasilania podstawowego (przekrój oraz liczba przewodów).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem ułożenie nowego kabla zasilającego od rozdzielni głównej RG przy stacji SO4 na nowych korytkach kablowych podstropowych.

Pytanie 184:

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, jeżeli nie, czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ekspertyza budowlana znajduje się w projekcie budowlanym zamieszczonym na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów. Ponadto Zamawiający informuje, iż wzmocnienia stropu pod zawieszami leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 185:

Prosimy o informację czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem budowlanym planowany jest nawiew laminarny. Projekt budowlany dostępny jest na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów.

Pytanie 186:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada oddzielny obwód awaryjny z instalacji UPS 230 V.

Pytanie 187:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne wyposażone w funkcję światła endoskopowego o wartości natężenia światła 8% maksymalnego natężenia światła lampy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne wyposażone w funkcję światła endoskopowego o wartości natężenia światła 8% maksymalnego natężenia światła lampy.

Pytanie 188:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne bez możliwości regulacji natężenia oświetlenia endoskopowego poprzez panel sterujący przy czaszy i panel ścienny?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 189:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których regulacja natężenia światła wynosi 8 – 100% i jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których regulacja natężenia światła wynosi 8-100%.

Pytanie 190:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne posiadające wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy potwierdzony w oświadczeniu złożonym przez Producenta lamp?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 191:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne wyposażone w opływowe uchwyty zintegrowane z czaszą lampy, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, dodatkowo, pozwalające na ustawienie lamp przez personel niesterylny?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 192:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których sumaryczny pobór mocy obu czasz wynosi max 236 W?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których sumaryczny pobór mocy obu czasz wynosi max. 236 W.

Pytanie 193:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne które będą składały się z dwóch identycznych czasz o jednakowych parametrach technicznych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 194:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne wyposażone w opływowe uchwyty zintegrowane z czaszą lampy, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, dodatkowo, pozwalające na ustawienie lamp przez personel niesterylny?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 195:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne wyposażone w czaszy głównej 88 diod LED natomiast w czaszy satelitarnej 60 diod LED?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 196:

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wymogu możliwości rozbudowania czasz o dodatkowy, automatyczny system kontrolujący natężenie światła dostosowujący poziom luminancji w zależności od oświetlanej powierzchni/tkanki z uwagi na zastosowanie wymogu charakterystycznego dla jednego producenta?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, iż rezygnuje z ww. wymogu.

Pytanie 197:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne posiadające wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy potwierdzony w oświadczeniu złożonym przez Producenta lamp?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 198:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne w których światło endoskopowe jest koloru białego i stanowi 8% wartości maksymalnego natężenia światła?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, w których światło endoskopowe jest koloru białego i stanowi 8% wartości maksymalnego natężenia światła.

Pytanie 199:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których regulacja natężenia światła jest w zakresie 8 – 100%?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których regulacja natężenia światła jest w zakresie 8 – 100%

Pytanie 200:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 96%?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 96%.

Pytanie 201:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne wyposażone w opływowe uchwyty zintegrowane z czaszą lampy, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, dodatkowo, pozwalające na ustawienie lamp przez personel niesterylny?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 202:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których sumaryczny pobór mocy obu czasz wynosi max 236 W?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których sumaryczny pobór mocy obu czasz wynosi max 236 W?

Pytanie 203:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne które będą składały się z dwóch identycznych czasz o jednakowych parametrach technicznych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 204:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których obudowa jest w kształcie koła z otworami minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 205:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne które będą składały się z dwóch identycznych czasz o jednakowych parametrach technicznych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 206:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne wyposażone w czaszy głównej w 32 diody LED natomiast w czaszy satelitarnej w 24 diody LED?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 207:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których natężenie światła w odległości 1 m dla czaszy satelitarnej wynosi 130 000 lux?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których natężenie światła w odległości 1 m dla czaszy satelitarnej wynosi 130 000 lux.

Pytanie 208:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne w których światło endoskopowe jest koloru białego i stanowi 5% wartości maksymalnego natężenia światła?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, w których światło endoskopowe jest koloru białego i stanowi 5% wartości maksymalnego natężenia światła.

Pytanie 209:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których regulacja natężenia światła jest w zakresie 5 – 100%?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których regulacja natężenia światła jest w zakresie 5 – 100%.

Pytanie 210:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których regulacja dostępnych funkcji realizowana jest poprzez dotykowy panel sterujący, panel naścienny lub pilot do zdalnego sterowania kamerą?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 211:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne w których sterowanie parametrami lamp realizowana jest za pomocą paneli znajdujących się przy kopułach natomiast regulacja średnicy pola operacyjnego możliwa jest za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 212:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których średnica czaszy lampy wynosi 740 mm i w bardzo niewielkim stopniu (tj. 40 mm) odbiega od wymogu Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 213:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne których natężenie światła w odległości 1 m dla czaszy satelitarnej wynosi 120 000 lux?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne, których natężenie światła w odległości 1 m dla czaszy satelitarnej wynosi 120 000 lux.

Pytanie 214:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne posiadające regulowaną średnicę pola roboczego dla czaszy głównej i satelitarnej (d10, odległość 1 m) w zakresie 160 mm – 330 mm co jest parametrem lepszym od zakresu wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 215:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne posiadające regulowaną średnicę pola roboczego dla czaszy głównej i satelitarnej (d50, odległość 1 m) w zakresie 80 mm – 165 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 216:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy operacyjne posiadające regulowaną temperaturę barwową w zakresie 3000 – 5000 K?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne posiadające regulowaną temperaturę barwową w zakresie 3000 – 5000 K.

Pytanie 217:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę która jest wyposażona w półkę pod aparaturę medyczną (np. respirator) zamontowaną do kolumny wyposażoną w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego o nośności 80 kg z możliwością regulacji wysokości położenia?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 218:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę która jest wyposażona w szynę akcesoryjną zamocowaną do dolnej części głowicy z minimum 3 stron?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 219:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w pionowe szyny wewnętrzne bez zasilania elektrycznego (jest to rozwiązanie charakterystyczne dla jednego producenta kolumn) do mocowania półek oraz innego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza kolumny o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 220:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w oświetlenie typu Ambiente?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w oświetlenie typu Ambiente.

Pytanie 221:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w drążek infuzyjny długości min. 1000 mm z czterema hakami na płyny o obciążeniu 30 kg do zawieszenia stacji dokujących, pomp infuzyjnych, objętościowych i żywieniowych. Drążki infuzyjne zamontowane przy pomocy ramion przegubowych o długości 300mm + 300mm montowane do szyny wewnętrznej kolumny.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 222:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę której ramiona są o przekroju dwuwypukło – dwupłaskim, powierzchnie są łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie, bez wystających elementów na powierzchniach ścianek dodatkowo kolumna pokryta jest powłoką antybakteryjną potwierdzoną certyfikatem z niezależnej organizacji.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 223:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę której rotacja ramion w poziomie wynosi 340 stopni?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza kolumny o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 224:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę której regulacja obrotu kolumny z możliwością nastaw jest w odstępie 10° do 15° i jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza kolumny o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 225:

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wymogu systemu hamulców wyposażonych dodatkowo w tzw. „miękki stop” z uwagi na zastosowanie wymogu charakterystycznego dla jednego producenta kolumn?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie rezygnuje z ww. zapisu.

Pytanie 226:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę której wymiar głowicy zawiera się w zakresie 300 mm x 280 mm i w bardzo niewielkim stopniu odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza głowicę o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie 227:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę która jest wyposażona w szynę akcesoryjną zamocowaną do dolnej części głowicy z minimum 3 stron?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 228:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w pionowe szyny wewnętrzne do mocowania półek oraz innego wyposażenia co jest rozwiązaniem łatwiejszym w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 229:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w schowek w postaci elementu tworzywowego dającego możliwość uporządkowania nadwyżki przewodów i innych kabli?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 230:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w pionowe szyny wewnętrzne bez zasilania elektrycznego (jest to rozwiązanie charakterystyczne dla jednego producenta kolumn) do mocowania półek oraz innego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza kolumny o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 231:

Czy zamawiający dopuści ramię poziome dwuczęściowe 1000+1000 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza ramienia poziomego dwuczęściowego 1000+1000 mm.

Pytanie 232:

Czy Zamawiający celem łatwej identyfikacji hamulca zwalnającego żądany przegub dopuści kolumnę wyposażoną w przeguby oznakowane kolorem i figurą geometryczną. Rozwiązanie poprzez lampki LED jest charakterystyczne tylko dla jednego producenta kolumn.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 233:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę której głowica zawiera się w zakresie 300 mm x 280 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza głowicę kolumny o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 234:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i regulacji wysokości umieszczone są w uchwycie do pozycjonowania kolumny zamontowanym na tylnej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym. Uchwyt do pozycjonowania kolumny wyposażony jest w przyciski sterujące hamulcem, przyciski są membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza kolumny o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 235:

Czy Zamawiający dopuści półkę pod aparaturę medyczną zamontowaną do konsoli z możliwością regulacji położenia o wymiarach 480/530 mm i nośności 80 kg bez udziału serwisu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza półkę pod aparaturę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 236:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w pionowe szyny wewnętrzne do mocowania półek oraz innego wyposażenia co jest rozwiązaniem łatwiejszym w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanym wyposażeniu.

Pytanie 237:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę która umożliwi rozmieszczenie gniazd elektrycznych na trzech ścianach lub 3 powierzchniach pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kolumnę o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 238:

Czy zamawiający dopuści ramię poziome jednoczęściowe 1000 mm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza ramię poziome jednoczęściowe 1 000 mm.

Pytanie 239:

Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której regulacja wysokości głowicy realizowana jest elektrycznie?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza kolumny, w której regulacja wysokości głowicy realizowana jest elektrycznie.

Pytanie 240: dotyczy pkt 9 Formularza Oferty

Dotyczy dokumentu „Formularz oferty”. Prosimy o wykreślenie pkt 9, jako zupełnie niespójnego z warunkami wynagrodzenia określonymi w umowie, w szczególności postanowieniami dotyczącymi płatności częściowych i podstaw ich zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikuje pkt 9 Formularza Oferty w następujący sposób: „Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT do których Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kopie bezusterkowych protokołów odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy (w przypadku ostatniej części robót), zatwierdzonych przez Zamawiającego”.

Pytanie 241: dotyczy pkt 12 Formularza Oferty

Dotyczy dokumentu „Formularz oferty”. Prosimy w pkt 12, o wykreślenie ostatniego zdania, jako niespójnego z umową i ustalonymi zasadami dotyczącymi rękopisami oraz o zmianę sformułowania "bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy" na "Protokołu Odbioru Końcowego", czyli konstrukcji którą Zamawiający posługuje się w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmienia sformułowanie "bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy" na "Protokołu Odbioru Końcowego". W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 242: dotyczy pkt 13 Formularza Oferty

Dotyczy dokumentu „Formularz oferty”. Prosimy o wykreślenie pkt 13 lub zmianę jego brzmienia na taką, aby doprowadzić do zgodności z par. 27 umowy, gdzie jest mowa o obowiązku zatrudnianiu na umowę o pracę, przy wykonywaniu "bezpośrednich prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych". W pkt 13 jest mowa o obowiązku zatrudnianiu na umowę o pracę, przy wykonywaniu "wszelkich prac budowlanych", taki zapis jest niezgodny z przepisami ustawy Pzp (art. 29 ust 3a) oraz wytycznymi UZP w tym zakresie (obowiązek szczegółowego określenia czynności mających być wykonywanych na podstawie umowy o pracę).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikuje pkt 13 Formularza Oferty w następujący sposób: „Oświadczamy, że osoby, które będą skierowane do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych zatrudnione będą na umowę o pracę.

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób skierowanych do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych na umowę o pracę, w sposób umożliwiający Zamawiającemu kontrolę spełniania przez Wykonawcę wyżej wymienionych wymagań, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) potwierdzających zatrudnianie na umowę o pracę osób skierowanych do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych. (*Dotyczy w szczególności na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Pytanie 243: dotyczy załącznika nr 8 do Istotnych postanowień umowy

Dotyczy zał. nr 8 do umowy. Prosimy ze względu na niejednoznaczność, o zmianę wyrażenia "zobowiązania w stosunku do nas" na wyrażenie "nasze wymagalne wierzytelności".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 244: dotyczy par. 2 ust. 7 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż w par. 2 ust. 7 SIWZ treść w brzmieniu "konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział", należy rozumieć w taki sposób, iż chodzi o prace objęte opisem przedmiotu zamówienia przygotowanym przez Zamawiającego (art. 29 ustawy Pzp), jednak nie wycenione przez Wykonawcę z jego winy (w tym niedbalstwa).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 245: dotyczy par. 1 ust. 21 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Prosimy o zmianę w par. 1 ust. 21 definicji Wady, poprzez doprowadzenie jej do zgodności, z definicją wady w rozumieniu kodeksu cywilnego (art.556(1) kc), a w szczególności poprzez usunięcie słowa "uszkodzenie". Aktualnie proponowana definicja jest niejasna i może powodować liczne wątpliwości co do odpowiedzialności stron, np. w zakresie odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia (uszkodzenie może powstać zarówno z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z tytułu nieprawidłowego użytkowania - za co Wykonawca odpowiedzialności nie powinien ponosić). Prosimy o zmianę na następujący zapis „Wada” - każda wada fizyczna lub prawna”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w par. 1 ust. 21 Istotnych postanowień umowy wykreśla słowo „uszkodzenie”.

Pytanie 246: dotyczy par. 2 ust. 4 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Prosimy o zmianę treści par. 2 ust. 4 umowy, poprzez usunięcie zdania drugiego oraz trzeciego, jako niezgodnych z zasadą uczciwej konkurencji, ponieważ wykraczają poza dopuszczalną uznaniowość Zamawiającego, jako niezgodnych z art. 29 ustawy Pzp oraz art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp i jako dotkniętych sankcją nieważności na podstawie art. 353(1) KC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zasada swobody umów umożliwia tak, jak to w niniejszym postępowaniu naksztaltowania treści umowy o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem jakości wykonywanych robót i ich organizacji.

Pytanie 247:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku innego udostępniania danych, niż w rozumieniu art.28 ust. 1 RODO, każdy z administratorów będzie wykonywał swoje obowiązki samodzielnie. Prosimy o wydłużenie terminu uprzedzenia o kontroli, o której mowa we wzorze powierzenia przetwarzania, z 3 dni do 10 dni, ponieważ termin 3 dni jest terminem nierealnym do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wydłuża ww. termin do 5 dni.

Pytanie 248: dotyczy par. 5 ust. 1 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Prosimy o potwierdzenie, iż zlecenie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 umowy nie może pozostawać w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanym zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, ani wykraczać poza jego treść.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 249: dotyczy Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „usterki”, które nie występuje w kodeksie cywilnym, zaś w umowie pojawia się wielokrotnie. Prosimy również o wskazanie różnicy pomiędzy usterką, a wadą w szczególności wadą nieistotną. Ewentualnie prosimy o usunięcie wszystkich przypadków użycia pojęcia „usterki” lub zastąpienie odpowiednio pojęciem „wady nieistotnej”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszędzie tam, gdzie występuje słowo „usterka” zostaje ono wykreślone bądź zastąpione słowem „wada”.

Pytanie 250: dotyczy par. 5 ust. 29 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Prosimy o potwierdzenie, iż zalecenia, o których mowa w par. 5 ust. 29 nie mogą pozostawać w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanym zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, ani wykraczać poza jego treść.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 251: dotyczy par. 5 ust. 19 oraz 20 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Mając na względzie treść par. 5 ust. 19 i 20, prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie po przeniesieniu całości praw autorskich do dokumentacji, o czym mowa w tych postanowieniach umowy, Wykonawca ma z niej korzystać? Prosimy również o informację, w jaki sposób dokumentacja będzie przekazywana do korzystania podwykonawcom Wykonawcy, czy będzie ją przekazywał bezpośrednio Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał prawo korzystania z dokumentacji w toku realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek udostępnić ją Podwykonawcom we własnym zakresie.

Pytanie 252: dotyczy par. 8 ust. 1 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Mając na względzie brzmienie ostatniego zdania par. 8 ust. 1, prosimy o wprowadzenie zmiany odnośnie rozpoczęcia biegu gwarancji i rękojmi, tak aby takie rozpoczęcie następowało z momentem zwrotu przestrzeni, w których Wykonawca zakończy roboty. Ewentualnie prosimy o zapis w umowie, o zobowiązaniu się do niekorzystania z robót w okresie od wskazanego wyżej zwrotu przestrzeni do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 253: dotyczy par. 8 ust. 5 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Mając na względzie brzmienie par. 8 ust. 5, prosimy o potwierdzenie, iż w tym postanowieniu chodzi o "spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie" w wyniku wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę? Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wykonywanie umowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 254: dotyczy par. 12 Istotne postanowienia umowy

Dotyczy dokumentu „Istotne postanowienia umowy”. Prosimy o dopisanie w par. 12, po stronie Zamawiającego, obowiązku dokonywania odbiorów oraz obowiązku zapłaty umówionego wynagrodzenia, ponieważ są to podstawowe obowiązki dla umów o roboty budowlane, o czym mowa w art. 647 kc i mają charakter bezwzględny (ius cogens).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 255:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sali resuscytacji na Izbie przyjęć, nie będzie wykorzystywany stały aparat RTG, wobec tego nie należy wykonać dodatkowego zabezpieczenia w postaci stałych osłon RTG.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Sali resuscytacji na Izbie przyjęć będzie wykorzystywany aparat RTG zwykły przyłóżkowy. W związku z powyższym nie należy wykonywać dodatkowego zabezpieczenia w postaci stałych osłon RTG.

Pytanie 256:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi wycieraczki wewnętrzne/zewnętrzne. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich specyfikacji oraz miejsc występowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi wycieraczki wewnętrzne – w miejscach wejścia na teren objęty robotą budowlaną (wejścia zewnętrzne + wejścia z podcienia podjazdu dla karettek). Izba przyjęć ok. 6 sztuk, Blok Operacyjny ok. 2 wejścia. Wycieraczka czyszcząca szczotkowa, w obniżeniu posadzki – wierzch równo z warstwą wierzchnią wykończenia podłogi (PVC lub płytki). Poziom wypustu ok. 26mm. Natężony ruch pieszy – służba zdrowia. Kolor szczotki – z palety barw dopasowany do koloru wykończenia posadzki.

Pytanie 257:

Prosimy o potwierdzenie, w których pomieszczeniach należy zastosować na ścianach płyty odbojowe wymienione w punkcie II. 2.c.8, dokumentu „Izba_PFU_opis” oraz o podanie ich specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż płyty odbojowe należy zastosować w komunikacji oraz za leżankami (w pomieszczeniach gdzie jest wykładzina PVC można pominąć płyty odbojowe).

Pytanie 258:

Prosimy o potwierdzenie w których pomieszczeniach należy zastosować na ścianach pochwyty wymienione w punkcie II. 2.c.8, dokumentu „Izba_PFU_opis” oraz o podanie ich specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. pochwyty należy zastosować w komunikacji Izby przyjęć na obu ścianach nr 35, nr 12, poczekalnia nr 2, 41, 52, 36. Oświetlenie LED punktowe, może być mocowane na wysokości pochwyty w ścianie. Drewniane o przekroju okrągłym, nadające się do mycia mokrą szmatką. Zakończenia wyoblone – według załącznika nr 7. Łączniki, uchwyty montażowe stalowe. Jakość wizualna pochwyty według załącznika nr 7, stanowiącego załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 259:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi system informacji wizualnej wymieniony w punkcie II. 2.c.10, dokumentu „Izba_PFU_opis”? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilościowego zestawienia elementów tego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż system informacji wizualnej dla Bloku operacyjnego według projektu wykonawczego, łatwowymyalny z możliwością wymiany napisów, np. na kółkach dystansowych + plexi, systemowe. System informacji wizualnej i kierunkowej dla Izby przyjęć, projekt indywidualny według punktu II.2.c.10 Informacja wizualna PFU. Ilościowe zestawienie: wszystkie pomieszczenia dostępne z komunikacji.

Pytanie 260:

Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi wykonanie rolet wewnętrznych/zewnętrznych. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich specyfikacji oraz miejsc, w których należy je zastosować.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia obejmuje rolety wewnętrzne na oknach, w pomieszczeniach gdzie występują okna zewnętrzne. Tekstylne, łatwowymyalne. W pomieszczeniu, w którym znajduje się aparat USG lasery typu black out.

Pytanie 261:

Prosimy o informację jaką wysokość mają patia, w których należy wykonać czyszczenia istniejących elewacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż patia według przekrojów dostępnych na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów. Czyszczenie należy wykonać na poziomie przebudowy – wysokość ok. 3,8 m.

Pytanie 262:

Prosimy o potwierdzenie, że remont elewacji wzdłuż bloków operacyjnych należy wykonać jedynie w osi W pomiędzy osiami 1-9. Prosimy również o podanie wysokości istniejącej elewacji we wskazanym miejscu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż remont elewacji należy wykonać według załącznika graficznego nr 3A, stanowiącego załącznik do niniejszych odpowiedzi. Wysokość: do wierzchu okna na niskim parterze (poziom O1) ok. 2,5 m oraz z uwagi na okna pasmowe w większości jest to obszar pod oknem ok. 1,3 m. W zakres zamówienia wchodzi wymiana płytek ceramicznych według załączników graficznych: nr 3.1. – 3.6., stanowiących załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 263:

Prosimy o wskazanie materiału, z którego Zamawiający dopuszcza wykonanie parapetów zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parapety zewnętrzne mają być wykonane z blachy powlekanej na wspornikach stalowych.

Pytanie 264:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia wykończeń (podłóg, ścian, sufitów) dla pomieszczeń bloku porodowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykończenia opisane są w Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym. Ponadto Blok Porodowy posiada projekt budowlany zamieszczony na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów.

Pytanie 265:

Prosimy o udostępnienie posiadanych zestawień stolarki okiennej i drzwiowej, dla zamówienia Z1 i Z2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada projektu budowlanego oraz wykonawczego dla ww. zadań. Ilości według rzutów oraz projektów wykonawczych po stronie Wykonawcy.

Pytanie 266:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania wszystkich urządzeń określonych w folderze „aparatura” (znajdującym się w załączniku zip dotyczącym PFU) według znajdującego się tam wykazu i opisów technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi wszystkie urządzenia określone w folderze „aparatura”.

Pytanie 267:

Przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące wykonania węzła ciepła nr 1 - prosimy o udostępnienie podstawy wyceny, tj. projekt budowlany, opis, schemat, wskazanie lokalizacji węzła cieplnego nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie wykonania węzła ciepła nr 1 należy pod względem budowlanym przygotować, a następnie zlecić zarządcy sieci ciepłowniczej (firmie VEOLIA) wykonanie węzłów kompaktowych.

Pytanie 268:

Przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące wykonania węzła ciepła nr 2 - prosimy o udostępnienie podstawy wyceny, tj. projekt budowlany, opis, schemat, wskazanie lokalizacji węzła cieplnego nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie wykonania węzła ciepła nr 1 należy pod względem budowlanym przygotować, a następnie zlecić zarządcy sieci ciepłowniczej (firmie VEOLIA) wykonanie węzłów kompaktowych.

Pytanie 269:

Przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące wykonanie instalacji gazów medycznych, prosimy o udostępnienie projektu instalacji gazów medycznych (według technologii medycznej: O2, VAC, AIR, N2O).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt instalacji gazów medycznych znajduje się na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów.

Pytanie 270:

Prosimy o udostępnienie projektu poczty pneumatycznej (wg technologii medycznej stacje nadawczo-odbiorcze w pom. 0.051, 0.115 oraz 0.259).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu projektu poczty pneumatycznej.

Pytanie 271:

Prosimy o wskazanie lokalizacji wentylatorni obsługującej pomieszczenia na parterze (projektowana lokalizacja 12 central NW6 do NW17).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż docelową lokalizacją wentylatorni są pomieszczenia techniczne znajdujące się poniżej poziomu Bloków Porodowych i Izby przyjęć (-1).

Pytanie 272:

Prosimy o potwierdzenie, że w Zadaniu Z1 - Przebudowa bloku porodowego, należy wymienić jedynie 5szt. okien zewnętrznych. Prosimy o informację czy istniejące okna nie podlegające wymianie, należy wyposażyć w nawietrzniki higroskopijne, klamki z kluczykiem i siatki przeciw owadom.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wymienić okna pożarowe i wszystkie istniejące stare okna znajdujące się na Bloku Porodowym oraz Izbie przyjęć na nowe. Ponadto szpital nie posiada projektu wykonawczego oraz zestawień stolarki – ilości na podstawie zestawienia i analizy stanu zastanego w projektach wykonawczych. Zamawiający zachęca do udziału w ponownym okazaniu obszaru objętego robotą budowlaną. Ponadto Zamawiający informuje, iż okna niepodlegające wymianie należy wyposażyć w nawietrzniki higroskopijne, klamki z kluczykiem oraz siatki przeciw owadom.

Pytanie 273:

Prosimy o informację, czy zgodnie z dokumentem „Załącznik - roboty zewnętrzne - teren zewnętrzny”, należy wykonać dekoracje płaskie/informacje wizualną na słupach i nawierzchniach pieszo-jezdnych? Jeśli tak, to prosimy o podanie specyfikacji tych elementów oraz wskazanie, gdzie należy je wykonać.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, iż ww. zakres nie obejmuje niniejszego zamówienia.

Pytanie 274:

Zwracamy się z prośbą o informację, które pomieszczenia według nowej koncepcji, należy wykonać w technologii zabudowy sal operacyjnych (stal nierdzewna)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w technologii zabudowy sal operacyjnych (stal nierdzewna) należy wykonać salę endoskopową.

Pytanie 275:

Prosimy o wyjaśnienie, jaką roletę mają Państwo na myśli w punkcie II.2.c.6: "Lada pielęgniarska wyposażona w roletę...". Prosimy o podanie wymiarów oraz specyfikacji powyższej rolety.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z ww. rolety.

Pytanie 276:

Prosimy Zamawiającego o informację, czy wyposażenie zawarte w dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/PFU/aparatura/Aparatura medyczna wbudowana na stałe w elementy budowlane wykaz, wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi wyłącznie zabudowy stałe – zabudowy meblowe.

Pytanie 277:

Jeśli wyposażenie opisane w dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/ PFU/aparatura/Aparatura medyczna wbudowana na stałe w elementy budowlane wykaz, wchodzi w zakres dostawy, prosimy Zamawiającego o dokładne wskazanie która specyfikacja parametrów do w/w aparatury jest wiążąca.

W dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/PFU/aparatura, opisy poszczególnych urządzeń znajdują się w różnych dokumentach np.:

- 00_wykaz_Aparatura medyczna wbudowana na stałe.pdf
- Kolumna anestezjologiczna - dystrybucyjna II.pdf
- kolumna anestezjologiczna _neonatologia.pdf
- Kolumna chirurgiczna - dystrybucyjna II.pdf
- Kolumna chirurgiczna II.pdf
- kolumna laparoskopowa - sala laparoskopowa.pdf
- Lampa operacyjna dwuczaszowa.pdf
- Lampa operacyjna neonatologiczna.pdf
- Lampa operacyjna sala laparoskopowa.pdf
- Parametry aparatury medycznej_parametry do akceptacji użytkownika.pdf

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż aparatura medyczna wchodząca w zakres niniejszego zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.

Pytanie 278:

Prosimy Zamawiającego o informacje czy w zakres zamówienia wchodzi System zintegrowany na salę operacyjną pozwalający na sterowanie urządzeniami medycznymi (urz. endoskopowe, stoły, lampy), opisany w załączniku nr 6 do SIWZ/ PFU/aparatura?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż System zintegrowany na salę operacyjną pozwalający na sterowanie urządzeniami medycznymi wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 279:

Prosimy Zamawiającego o informacje czy w zakres zamówienia wchodzi Meble niemedyce, opisane w dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/PFU/Meble niemedyce?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia wchodzi wyłącznie zabudowy stałe – zabudowy meblowe.

Pytanie 280:

Prosimy Zamawiającego o informacje czy w zakres zamówienia wchodzi Myjnie, opisane w dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/PFU?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż myjnie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie 281:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na wyposażenie opisane w dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/PFU/aparatura oraz PFU/meble niemedyczne do wyceny należy przyjąć standardową gwarancję min. 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż gwarancja na sprzęt jest taka sama, jak gwarancja udzielona przez Wykonawcę na roboty budowlane min. 24 m-ce.

Pytanie 282:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wyposażenie jak poniżej opisane w dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/PFU/Meble niemedyczne, nie wchodzi w zakres dostawy?

- Blok Porodowy: wanienska dla noworodka, przewijak z materacykiem, umywalka, waga noworodkowa – w systemie;
- Izba Przyjęć: wieszaki stojące automatyczne na chip 380 miejsc;
- Klinika Neonatologii: stanowisko do pielęgnacji noworodka z promiennikiem, wanienką i wagą

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyposażenie opisane powyżej nie wchodzi w zakres zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, iż dnia 24.07.2018 r. zamieścił na swojej stronie internetowej zmieniony Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 6 do SIWZ, który nie zawiera wskazanego zakresu.

Pytanie 283:

Prosimy Zamawiającego o informacje w jakiej ilości należy dostarczyć panele?

W dokumencie załącznik nr 6/PFU jest zapis:

Ilość paneli i rodzaj w Z1 - wg projektu budowlanego, a także dopasowana do sprzętu medycznego wymienionego w załączniku zestawienia sprzętu, ale ilość gniazd i zawiesi nie mniejsza niż wyżej wymienione.

W stosunku do projektu budowlanego dla Z2 - 2 sale cięć wyposażone w instalację CO2 (sale laparoskopowe). W pomieszczeniu obok sali będą stały butle CO2 które instalacją do kolumny będą doprowadzały gazy.

W dokumencie załącznik nr 6 do SIWZ/PFU/aparatura/Aparatura medyczna wbudowana na stałe w elementy budowlane wykaz jest wykaz

Sala wybudzeń pacjentki		
1.1	panele gazów medycznych do sal intensywnego nadzoru. Mocowanie ściennie – podokienne.	6 stanowisk
Sale operacyjne cięciowe - 3 sale		
4.2	panel gazów medycznych stropowy chirurgiczny zasilający w media na ramieniu poziomym, mocowany do stropu	3 sale x 1 stanowisko = 3sztuki
4.3	panel gazów medycznych stropowy anestetyczny zasilający w media na ramieniu poziomym, mocowany do stropu	3 sale x 1 stanowisko = 3sztuki
Sala operacyjna neonatologiczna – 4 sale		
5.2	Panel sufitowy gazowy	4 sale x 1 stanowisko = 4sztuki
Izolotka -1 sala		
10.1	Przyłóżkowy ścienny panel gazów medycznych	1 sztuka

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć ilości według tabeli powyżej.

Pytanie 284:

Prosimy o informację, czy na stropach, nad istniejącymi sufitami podwieszanymi występują tynki? Jeśli tak, to prosimy o informację, czy należy je skuć?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jeżeli tynki się trzymają tzn. nie grozi im odpadnięcie nie trzeba ich skuwać. Całość należy wyrównać nową zaprawą tynkarską, aby ujednolicić strop i uzupełnić ubytki, zabezpieczyć pręty.

Pytanie 285:

Prośba o doprecyzowanie zdania „opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż w terminie 75 dni od daty podpisania umowy” – czy chodzi o 75 dni kalendarzowych czy roboczych wg dokumentu „Istotne postanowienia umowy” § 1 pkt. 1. Prośba o zdefiniowanie terminu „dzień”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dokumencie Istotne postanowienia umowy podał definicję terminu „dzień roboczy” natomiast przy określaniu poszczególnych terminów realizacji umowy nie posłużył się określeniem „dzień roboczy”, co wskazuje, iż mowa jest o dniach kalendarzowych.

Pytanie 286:

Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów fartuchów szklanych (pkt. II. 2.c.1.4 Izba_PFU_opis).

Odpowiedź: Zamawiający określa parametry fartuchów szklanych:

- długość i szerokość: po długości zabudowy meblowej aneksu kuchennego – według rzutu;
- wysokość: nad blatem do wysokości szafki wiszącej. Około 60 cm.
- szkło hartowane, bezpieczne. Grubość 6 mm. Kolor ral. Bez grafiki.

Pytanie 287:

Projekt budowlany technologii przewiduje na kondygnacji parteru wykonanie stacji nadawczo-odbiorczych poczty pneumatycznej w pomieszczeniach nr 0.051, 0.115 oraz 0.259, według PFU należy wykonać „w jednym miejscu punkty poczty pneumatycznej dla bloku operacyjnego”. Prosimy o ostateczne wskazanie ilości i lokalizacji stacji nadawczo-odbiorczych poczty pneumatycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie przewiduje wykonanie 2 punktów stacji nadawczo-odbiorczych poczty pneumatycznej, w punkcie Przyjęć na wprost Patio oraz przy salach cięciowych.

Pytanie 288:

Prosimy o określenie średnicy instalacji poczty pneumatycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż średnica poczty pneumatycznej to 110 mm, monterem poczty pneumatycznej jest firma Systik.

Pytanie 289:

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia instalacji ciepła technologicznego do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych do istniejącej instalacji szpitalnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miejscem włączenia instalacji ciepła technologicznego jest węzeł cieplny na poziomie (-1) segment A2.

Pytanie 290:

Prosimy o potwierdzenie, że istniejący węzeł pokryje zapotrzebowanie na moc po modernizacji oddziałów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamówiona moc grzewcza w zupełności wystarcza na pokrycie zapotrzebowania szpitala, w tym obszarów objętych remontem. Zamawiający jest na etapie pozyskiwania środków na modernizację wszystkich węzłów.

Pytanie 291:

Prosimy o wskazanie lokalizacji węzła cieplnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż węzeł cieplny znajduje się na poziomie (-1) segment A2.

Pytanie 292:

Prosimy o udostępnienie projektu archiwalnego węzła cieplnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada projektu archiwalnego węzła cieplnego.

Pytanie 293:

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczeń technicznych wentylatorni według projektu budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż docelową lokalizacją wentylatorni są pomieszczenia techniczne znajdujące się poniżej poziomu Bloków Porodowych i Izby przyjęć (-1).

Pytanie 294:

Prosimy o potwierdzenie, że czy zamówienie obejmuje wykonanie źródeł instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe jeżeli Wykonawca ma na myśli miejsce dystrybucji gazów medycznych.

Pytanie 295:

Jeżeli zamówienie wykonanie sprężarkowni powietrza medycznego prosimy o potwierdzenie, że projektowana sprężarkownia ma obsługiwać wyłącznie obszar objęty modernizacją.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamówienie obejmuje włączenie powietrza medycznego do istniejącej instalacji z wykonaniem modernizacji istniejącej stacji sprężonego powietrza wraz z montażem 2 sztuk filtrów absorbcyjnych i 1 sztuki sprężarki sprężonego powietrza.

Pytanie 296:

Jeżeli zamówienie wykonanie maszynowni próżni prosimy o potwierdzenie, że projektowany agregat próżni ma obsługiwać wyłącznie obszar objęty modernizacją.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamówienie obejmuje włączenie próżni medycznej do istniejącej instalacji z wymianą agregatu próżniowego.

Pytanie 297:

Jeżeli zamówienie wykonanie rozprężalni podtlenu azotu prosimy o potwierdzenie, że projektowana rozprężalnia obsługiwać wyłącznie obszar objęty modernizacją.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamówienie obejmuje włączenie podtlenu azotu do istniejącej instalacji z modernizacją rozprężalni podtlenu azotu polegającej na wymianie kolektora butlowego i łączników butlowych.

Pytanie 298:

Jeżeli zamówienie wykonanie źródła tlenu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie rozprężalni tlenu, a projektowana rozprężalnia obsługiwać wyłącznie obszar objęty modernizacją.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamówienie obejmuje włączenie tlenu do istniejącej instalacji wraz z wykonaniem dodatkowego rurociągu tlenowego od tablicy redukcyjnej do węzła redukcyjnego.

Pytanie 299:

Udostępniony przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące wykonania węzła ciepła nr 1 - prosimy o informację czy wykonanie instalacji węzła ciepła nr 1 jest objęte zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie wykonania węzła ciepła nr 1 należy pod względem budowlanym przygotować, a następnie zlecić zarządcy sieci ciepłowniczej (firmie VEOLIA) wykonanie węzłów kompaktowych.

Pytanie 300:

Jeżeli wykonanie węzła ciepła nr 1 wchodzi z zakres zamówienia prosimy o udostępnienie podstawy wyceny, tj. projekt budowlany, opis, schemat, wskazanie lokalizacji węzła ciepłnego nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż węzeł cieplny nr 1 znajduje się na poziomie (-1).

Pytanie 301:

Udostępniony przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące wykonania węzła ciepła nr 2 - prosimy o informację czy wykonanie instalacji węzła ciepła nr 2 jest objęte zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie wykonania węzła ciepła nr 2 należy pod względem budowlanym przygotować, a następnie zlecić zarządcy sieci ciepłowniczej (firmie VEOLIA) wykonanie węzłów kompaktowych.

Pytanie 302:

Jeżeli wykonanie węzła ciepła nr 2 wchodzi z zakres zamówienia prosimy o udostępnienie podstawy wyceny, tj. projekt budowlany, opis, schemat, wskazanie lokalizacji węzła ciepłnego nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż węzeł cieplny nr 2 znajduje się na poziomie (-1).

Pytanie 303:

PFU przewiduje schłodzenie powietrza w centrali wentylacyjnej za pomocą agregatu freonowego lub pompy ciepła, prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy tylko zadania Z2, natomiast dla zadania Z1 należy wykonać instalację wody lodowej zgodnie z projektem budowlanym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 304:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie wspólnej instalacji chłodniczej dla obu zadań Z1 oraz Z2.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 305:

PFU przewiduje wyposażenie central wentylacyjnych w moduły jonizacji katalitycznej, w związku z wysokim kosztem ww. urządzeń prosimy o wskazanie, w których centralach wentylacyjnych (obsługujących które pomieszczenia) należy zastosować wspomniane moduły.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie przewiduje zastosowanie ww. modułów jonizacji katalitycznej na salach cięciowych, pooperacyjnych i porodowych Bloku Porodowego o ile przepisy nie mówią inaczej.

Pytanie 306:

PFU przewiduje wykonanie instalacji klimatyzacji w układzie VRF, projekt budowlany przewiduje chłodzenie pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji dla zadania Z1 i Z2 w oparciu o taki sam system.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nadrzędny jest Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Pytanie 307:

Zgodnie z opisem PFU zakres robót zewnętrznych obejmuje wykonanie odwodnienia nowych nawierzchni wraz z wpięciem w istniejącą infrastrukturę szpitalną. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejących sieci i przyłączy szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania odkrywek na ponownym okazaniu obszaru objętego robotą budowlaną.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie folderu PFU_opis oraz Parametry aparatury medycznej. Szczegóły zmian zostały określone w/w zmodyfikowanych załącznikach.

Ponadto w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wyznacza kolejny termin okazania obszaru objętego robotą budowlaną.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w poniższym zakresie:

Było:

§ 2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: **robót budowlanych mających na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”** zgodnie z **Programem Funkcjonalno-Użytkowym**, stanowiącym **Załącznik nr 6 do SIWZ**.
2. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, umowa nr BFI/INST/85112/6230/62/1230 z dnia 08.11.2017 roku.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje niezbędne do wykonania prace projektowe oraz remontowo-budowlane m. in. wykonanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego oraz zmian aranżacyjnych – Blok Porodowy, opracowanie dokumentacji projektowej – Izba Przyjęć A, roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, instalacja klimatyzacji i wentylacji, instalacja poczty pneumatycznej, instalacja gazów medycznych i instalacji teletechnicznych.
4. Projekt budowlany Bloku Porodowego znajduje się na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów.
5. Wszelkie prace budowlane rozpoczną się od Bloku Porodowego Instytutu „CZMP”.
6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowo:
 - 6.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący **Załącznik nr 6 do SIWZ**,
 - 6.2 Istotne postanowienia umowy, stanowiące **Załącznik nr 5 do SIWZ**.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowił podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.
8. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.
9. Dokumentacje projektowe wymagają odbiorów ze strony Inspektorów Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac.
10. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia.

Jest:

§ 2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: **robót budowlanych mających na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”** zgodnie z **Programem Funkcjonalno-Użytkowym**, stanowiącym **Załącznik nr 6 do SIWZ**.
2. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, umowa nr BFI/INST/85112/6230/62/1230 z dnia 08.11.2017 roku.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje niezbędne do wykonania prace projektowe oraz remontowo-budowlane m. in. wykonanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego oraz zmian aranżacyjnych – Blok Porodowy, opracowanie dokumentacji projektowej – Izba Przyjęć A, roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, instalacja klimatyzacji i wentylacji, instalacja poczty pneumatycznej, instalacja gazów medycznych i instalacji teletechnicznych.
4. Projekt budowlany Bloku Porodowego znajduje się na stronie Zamawiającego www.iczmp.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Informacje dla Architektów.
5. Wszelkie prace budowlane rozpoczną się od Bloku Porodowego Instytutu „CZMP”.
6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowo:
 - 6.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący **Załącznik nr 6 do SIWZ**,

6.2 Istotne postanowienia umowy, stanowiące **Załącznik nr 5 do SIWZ**.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowił podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.
8. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.
9. Dokumentację projektową wymagają odbiorów ze strony Inspektorów Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac.
10. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia.
11. **W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.**

Było:

§ 74. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osoby podpisujące Oświadczenie JEDZ musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do Oświadczenia JEDZ przesłanego elektronicznie należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób wskazanych w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Jest:

§ 74. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osoby podpisujące Oświadczenie JEDZ musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do Oświadczenia JEDZ przesłanego elektronicznie należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób wskazanych w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) **lub do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.**

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

§ 87 Ofertę należy złożyć w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15 **do dnia 20.08.2018 r. do godz. 10:00**

Zmiana:

§ 87 Ofertę należy złożyć w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15 **do dnia 29.08.2018 r. do godz. 10:00**

Było:

§ 90 Otwarcie Ofert nastąpi w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, **w dniu 20.08.2018 r. o godz. 10:15**

Zmiana:

§ 90 Otwarcie Ofert nastąpi w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, **w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10:15**

**OBSZAR, W KTÓRYM MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ZOSTANIE PONOWNIE UDOSTĘPNIONY WYKONAWCOM PODCZAS OKAZANIA, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:
20.08.2018 r. O GODZ. 12:00.**

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:

Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ – zmieniony;
Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ – zmieniony;
Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 6 do SIWZ – zmieniony 2;
Załącznik graficzny nr 1;
Załącznik graficzny nr 2;
Załączniki graficzne nr 3.1. – 3.6.;
Załącznik graficzny nr 3A;
Załącznik graficzny nr 4;
Załącznik graficzny nr 5;
Załącznik graficzny nr 6;
Załącznik graficzny nr 7;
Załącznik graficzny nr 8;
Załącznik graficzny nr 9;
Pozwolenie na budowę;
Informacja o zmianie ogłoszenia.

**Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez
mgr Małgorzatę Kołtuniak – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego
z upoważnienia Dyrektora Instytutu
prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha**